



T.C. SANAYİ VE
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

BEBKA
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

SÖĞÜT'ÜN TARİHİ ALANLARINA YÖNELİK **EYLEM PLANI**



**2021
ARALIK**

bebka.org.tr



BEBKA

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)
İşiktepe OSB Mahallesi Arıtma Caddesi No:12/1 16215 Nilüfer/Bursa TÜRKİYE

Bilecik Yatırım Destek Ofisi

Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı No:2

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Binası Yan Tarafı Bilecik / Merkez

T. 0224 211 13 27 F. 0 224 211 1329

www.bebka.org.tr

BEBKA

© 2021

"Bu rapor, Eskişehir yatırım ortamını özet olarak açıklayan bir rapordur. Söz konusu raporda çalışmaya katkı sunan kişilerin bilgileri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında gizli tutulmuştur."

"Yayın içerisindeki kısmen ya da tamamen yayınlanması ve çoğaltılması fikri mülkiyet hukukuna tabidir. Kaynak gösterilmek kaydı ile Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı yayınları üçüncü kişilerce kullanılabilir."

Yayına Hazırlayanlar:

Banuçiçek Güngördü (Koordinatör)

Emrullah Aydın (Uzman)

Yiğit Şahal (Uzman)

Cennet Baloğlu (Uzman)

Alime Cansu Özgür (Uzman)

(Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı)
Söğüt'ün Tarihi Alanlarına Yönelik Eylem Planı
Aralık 2021, Bilecik

T.C. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı – BEBKA

ISBN:

87 sayfa

Grafik Tasarım:

Sinerji Grafik Görsel Sanatlar Yayıncılık San. Tic. Ltd.

Üçevler Mah. Üçevler Cad. No:31 Nilüfer/BURSA

T. +90 (224) 252 52 24

sinerji@sinerjigrup.com

SÖĞÜT'ÜN TARİHİ ALANLARINA YÖNELİK

EYLEM PLANI

2021
ARALIK

YÖNETİCİ ÖZETİ

Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemi ve kurucu hükümdar Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin türbesine ev sahipliği yapan Söğüt, 739 yıldır kutlanan Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri ile Türk kültüründe önemli bir konuma sahiptir. Şehrin Ertuğrul Gazi Türbesi ile başlayan ve Sultan II. Abdülhamit'in inşa ettirdiği Hamidiye Külliyesi içerisindeki Dar-ül Eytam, Hamidiye Camii ve Hamidiye İdadisi ile devam eden, şehir meydanında Çelebi Mehmet Camii ile yön değiştiren ve geleneksel konut dokusu içerisinde geçilerek Kuyulu Mescit'te sona eren ana aksı, farklı dönemlerin özelliklerini bir arada yaşatan bir zenginliğe sahiptir. Ayrıca ilçeye bağlı köylerde Dursun Fakih, Has Mehmet Bey, İsa Sofi gibi şahsiyetlerin türbeleri bulunmaktadır.

Tunç Çağı'ndan başlayarak Roma, Bizans, Selçuklu, Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine dair pek çok kültür mirasını barındıran Söğüt ve çevresi, her yıl Eylül ayının ilk haftasında Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri ile ziyaretçi akınına uğramakta; yılın kalan dönemlerinde yoğunluğu azalan fakat popüler dizi ve kitapların da etkisiyle son yıllarda çıkışa geçen bir turist ilgisini deneyimlemekte iken ilçenin yerleşik nüfusu ise azalma eğilimi göstermektedir. Bu durumun gelecekte sorunlara yol açmaması için hali hazırda çeşitli kamu yatırımları planlanmış ve uygulamaya alınmıştır. Sahip olduğu turizm potansiyelinin değerlendirilmesiyle yıl boyu ziyaretçi ağırlayabilecek olan Söğüt'te, ilçenin mevcut altyapısının ve farklı kurumların yetki alanında kalan ihtiyaçlarının bu talebi karşılayabilecek biçimde tamamlanabilmesi için ortak bir eylem planına ihtiyaç duyulmuştur.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yanında özel sektörün de ihtiyaç ve bekłentilerini göz önünde bulundurarak hazırlanan bu raporda ilçenin ve çevresindeki köylerin doğal ve sosyo ekonomik yapısı incelenmiştir. Cami ve mescitler, türbeler, çeşme ve hamamlar, anıtlar, kamu yapıları, duvar kalıntıları, sivil mimarlık örnekleri, endüstriyel miras yapıları yerlerinde incelenerek fotoğrafları çekilmiş, İl Kültür Varlıkları Envanteri başta olmak üzere çeşitli kaynaklardan kayıtları derlenmiştir. Kuruluş döneminde isimleri öne çıkan İsa Sofu, Sırhoca, Has Mehmet Bey gibi şahsiyetlere ait türbelere olan erişim zorlukları, farklı gün ve saatlerde yapılan ziyaretlerle de deneyimlenmiştir. Arkeolojik buluntu alanları ve höyükler, somut olmayan kültürel miras ve gastronomi bölgeleriyle, Kültür Varlıkları bölümü tamamlanmıştır.

Turizm istatistikleriyle birlikte incelenen mevcut ve planlanmış turizm rotalarında, planlarda ve strateji belgelerinde de濂ilen rotalar da dahil edilerek üst ölçekte bir şema hazırlanmıştır.

İlçede yaşayanların ve dışarıdan gelen ziyaretçilerin şehri algısının yansıtılmaya çalışıldığı "Kent İmgesi" bölümünde, ilçe merkezinin imaj analizi çıkarılmıştır. Şehrin Bilecik yönünden girişindeki Ertuğrul Gazi Türbesi ile başlayan, "odak" ve "nirengi noktaları"nın neredeyse tamamından geçerek Kuyulu Mescit'e ulaşan güzergah; "bağlantılar" arasında ana yaya omurgası olarak tespit edilmiştir. Planlama ve yatırım kararları bölümünde Bursa ve Bilecik'i içine alan Turizm Bölgesinin "Söğüt" başlığında ele alındığı 2023 Turizm Stratejisi ile başlanmış; 2014-2023 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı ve Bilecik İl Çevre Düzeni Planı başta olmak üzere planlarda ve strateji belgelerinde Söğüt için alınan kararlar derlenmiş ve Oba Kent Projesi gibi önemli kamu yatırımları incelenmiştir.

GZFT Analizi bölümünde ilçenin potansiyelini değerlendirebilmesine yönelik güçlü ve zayıf yanları ile dışarıdan gelen fırsatlar ve tehditler ele alınmıştır. Söğüt'ün tarihi varlıkları sayesinde sahip olduğu güçlü yönleri öne çıkaracak, altyapı eksiklikleri nedeniyle var olan zayıf yönlerini

güçlendirecek, artan ulusal ve uluslararası ilgiyi önemli kamu yatırımlarıyla destekleyerek fırsatları değerlendirecek ve rekabet gücünü etkileyebilecek tehditlere karşı dirençli hale getirecek stratejilerin üretilebilmesi için; GZFT Analizi kapsamında ele alınan maddelere yönelik öneriler geliştirilmiştir.

Saha gezileri, incelemeler ve değerlendirmeler işliğinde araştırma-analiz-raporlama ve belgeleme, tanıtım ve markalaşma, kamu yatırımı, yerel yönetim projeleri, Ajans destekleri ve özel sektör yatırımları başlıklarını altında ele alınan öneriler bölümünde, sorumlu kurum ve kuruluş, takvim, konum ve önerinin kaynağı belirtilmiştir. Önerilen bu projelerin hayata geçirilmesiyle, Söğüt'ün tarihi değerlerinin korunarak yaşatılmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına, ulusal ve uluslararası alanda hak ettiği tanınırlığa sahip olmasına ve bu doğrultuda planlı ve bütüncül bir bakış açısı ile gelişmesine katkı sağlanacaktır.

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ	11
1. MEVCUT DURUM ANALİZLERİ	12
1.1. İLÇE TARİHİ VE İDARI YAPI	12
1.2. DOĞAL ÇEVRE ANALİZLERİ.....	13
1.2.1. Coğrafya ve İklim.....	13
1.2.2. Arazi Kullanımı (İlçe Bütününde)	14
1.2.3. Enerji ve Yeraltı Kaynakları	14
1.3. SOSYAL YAPI.....	15
1.3.1. Nüfus ve Demografik Yapı	15
1.3.2. Gelişmişlik Düzeyi (SEGE)	16
1.3.3. Eğitim	17
1.3.4. Sağlık Göstergeleri.....	19
1.4. EKONOMİK YAPI	19
1.4.1. İşgücü ve Sektörel Dağılım.....	20
1.4.2. Tarım ve Hayvancılık	21
1.4.3. Sanayi.....	24
1.4.4. Organize Sanayi Bölgeleri.....	25
1.4.5. Küçük Sanayi Tesisleri	25
1.4.6. Diğer Sanayi Tesisleri.....	25
1.5. ALTYAPI	27
1.5.1. Elektrik.....	27
1.5.2. Doğalgaz.....	27
1.6. KÜLTÜR VARLIKLARI.....	29
1.6.1. Cami ve Mescitler.....	29
1.6.2. Türbeler	31
1.6.3. Çeşme ve Hamamlar.....	34
1.6.4. Anıtlar	35
1.6.5. Kamu Yapıları	37
1.6.6. Duvar Kalıntıları.....	38
1.6.7. Sivil Mimarlık Örnekleri	39
1.6.8. Endüstriyel Miras	41
1.6.9. Höyükler ve Arkeolojik Buluntu Alanları	43
1.6.10. Müzelik Eserler.....	44

1.6.11. Gastronomi	44
1.6.12. Somut Olmayan Kültürel Miras.....	44
1.7. TURİZM	45
1.7.1. Turizm İstatistikleri.....	45
1.7.2. Turizm Rotaları.....	46
1.8. KENT İMGESİ.....	47
1.9. PLANLAMA VE YATIRIM KARARLARI	50
1.9.1. Planlama Kararları.....	50
1.9.2. Plan Hiyerarşisi Dışındaki Strateji Belgeleri	60
1.9.3. Yatırım Kararları.....	62
2. GZFT ANALİZİ	66
2.1. Güçlü Yönler.....	66
2.2. Zayıf Yönler.....	66
2.3. Fırsatlar	67
2.4. Tehditler	67
3. ÖNERİLER	67
3.1. Araştırma, Analiz, Rapor ve Belgeleme Önerileri	69
3.2. Tanıtım ve Markalaşma Önerileri	70
3.3. Kamu Yatırımı Önerileri.....	71
3.4. Yerel Yönetimler İçin Öneriler.....	74
3.5. Ajans Desteği, Güdümlü Proje ve Devlet Destekleri Önerileri.....	76
3.6. Özel Sektör Yatırımı Önerileri	76
3.7. Tüm Öneriler.....	77
4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME	84
KAYNAKÇA.....	86

TABLOLAR

Tablo 1. Söğüt İlçesinin Son Beş Yıldaki Cinsiyet Bazındaki Nüfus Sayıları	16
Tablo 2. Sosyoekonomik Gelişmişlik (SEGE) Sıralaması (2017).....	17
Tablo 3. Söğüt İlçesi Eğitim Verileri (2016-2020)	17
Tablo 4. Söğüt İlçesi Yüksek Öğretim Bölüm ve Öğrenci Sayısı Verileri (2019-2020).....	18
Tablo 5. Sağlık Göstergeleri.....	19
Tablo 6. Söğüt İlçesi Tarım Alanları Dağılımı (2019)	21
Tablo 7. Söğüt İlçesi 2015-2019 Yılları Arasında En Çok Üretilen Tarım Ürünleri (Ton).....	22
Tablo 8. Söğüt İlçesinde Öne Çıkan Meyve Üretim Miktarı ve Türkiye Payları (2019)	22
Tablo 9. Söğüt İlçesinde Öne Çıkan Sebze Üretim Miktarı (2019)	23
Tablo 10. Söğüt İlçesinde Öne Çıkan Tarla Bitkileri Üretim Miktarı (2019)	23
Tablo 11. Söğüt İlçesi Tarımsal Veriler (2019).....	23
Tablo 12. Söğüt İlçesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri (2020).....	23
Tablo 13. Söğüt İlçesi Hayvancılık Verileri (2019).....	24
Tablo 14. Söğüt İlçesi Arıcılık Verileri (2019)	24
Tablo 15. Söğüt İlçesi İpekböcekçiliği Verileri (2019).....	24
Tablo 16. Söğüt OSB Sektörel Dağılımı.....	25
Tablo 17. Söğüt İlçesi KSS Verileri.....	25
Tablo 18. OSB ve KSS Dışı Sanayi Sicil Belgeli İşletmeler	25

ŞEKİLLER

Şekil 1.	İlçe Haritası.....	11
Şekil 2.	Güneşlenme ve Hakim Rüzgar Yönü	14
Şekil 3.	Söğüt İlçesi Nüfus Piramidi (2019).....	16
Şekil 4.	SEGE 2017 İlçe Kademelenmeleri	17
Şekil 5.	Söğüt İlçesi Sigortalı Çalışan Sayıları Dağılımı (2019).....	20
Şekil 6.	Elektrik Kullanım Verileri.....	27
Şekil 7.	Doğalgaz Kullanım Verileri.....	28
Şekil 8.	Turizm Rotaları.....	46
Şekil 9.	İmaj Analizi	49
Şekil 10.	2023 Turizm Stratejisi.....	50
Şekil 11.	Bilecik 1/100.000 İl Çevre Düzeni Planı	58
Şekil 12.	Bilecik İl Çevre Düzeni Planı (Yakınlaştırılmış)	59
Şekil 13.	Bilecik 1/100.000 İl Çevre Düzeni Plan Lejantı	60
Şekil 14.	Oba Kent Projesi Konumu	63
Şekil 15.	Oba Kent Projesi Konumu (Yakın Görünüm)	63
Şekil 16.	Oba Kent Projesi	64
Şekil 17.	Millet Bahçesi Yerleşim Alanı.....	64
Şekil 18.	Ok Meydanı Proje Şeması	65

GÖRSELLER


Görsel 1.	Çelebi Mehmet Camii	29
Görsel 2.	Kuyulu Mescit.....	30
Görsel 3.	Hamidiye Camii.....	30
Görsel 4.	Dursun Fakih Türbesi	31
Görsel 5.	Ertuğrulgazi Türbesi.....	32
Görsel 6.	İsa Sofu Türbesi	32
Görsel 7.	Sırhoca Türbesi	33
Görsel 8.	Has Mehmet Bey Türbesi.....	34
Görsel 9.	Has Mehmet Bey Türbesi İç Mekanı.....	34
Görsel 10.	Kaymakam Çeşmesi	35
Görsel 11.	Ertuğrulgazi Anıtı Ön Yüzü	36
Görsel 12.	Ertuğrulgazi Anıtı Yan Yüzü	36
Görsel 13.	Atatürk Anıtı	37
Görsel 14.	Dar'ül-Eytam.....	37
Görsel 15.	Hamidiye İdadisi	38
Görsel 16.	Tevfik Erdem'in Evi.....	39
Görsel 17.	Curabey Caddesi	39
Görsel 18.	İstiklal Caddesi.....	40
Görsel 19.	Köprü Caddesi	40
Görsel 20.	Dudaş Köyü	40
Görsel 21.	Zemzemiye Köyü.....	41
Görsel 22.	Eski İpek Fabrikası (Sünnetçi Sokak).....	42
Görsel 23.	Eski İpek Fabrikası (Hankaya Caddesi - 1).....	42
Görsel 24.	Eski İpek Fabrikası (Hankaya Caddesi - 2)	43
Görsel 25.	Fabrika Kazanı ve Bacası	43
Görsel 26.	Ertuğrulgazi Şenlikleri Alanı	45

GİRİŞ

Bilecik ilinin güneydoğusunda yer alan Söğüt ilçesi, kuzeyinde Gölpaşarı, doğusunda İnhisar, batısında Bilecik Merkez ve Bozüyük ilçeleriyle çevrili olup; güneyinde ise Eskişehir ilinin İnönü ve Tepebaşı ilçeleriyle komşudur. Orta Sakarya Vadisi üzerinde ve denizden yaklaşık 650 m. yükseklikte yer alan ilçenin merkezi ise Sakarya nehrinin güneyindeki Söğüt deresinin ağzında kurulmuştur. Kente İstanbul, Kocaeli ve Bilecik'i Eskişehir'e bağlayan D650 karayolundan ayrılan tali bir yolla ulaşımaktadır. Bu yolun devamında, Orta Sakarya Vadisi içerisinde yer alan İnhisar ilçesine ve Eskişehir ilinin Mihalgazi ve Sarıcakaya ilçelerine ulaşılabilmektedir.

Söğüt'te 23 köy mevcut olup bu köylerin toplam nüfusu 2019 yılı verilerine göre 5.025'tir. İlçe merkezindeki mahalle sayısı ise 5 olup, merkezin nüfusu 13.142'dir. Söğüt, büyükşehir statüsünde olmayan Bilecik ilinde yer alan bir ilçe olduğundan; ilçe belediyesinin yetki ve sorumluluk alanı, ilçe merkeziyle sınırlıdır. İlçeeye bağlı Akçasu, Borçak, Çaltı, Dereboyu, Dudaş, Dömez, Geçitli, Gündüzbeyp, Hamitabat, Hayriye, Kayabalı, Kepen, Kızılsaray, Küre, Oluklu, Ortaca, Rızapaşa, Savcibey, Sırhoca, Tuzaklı, Yakacık Yeşilyurt ve Zemzemiye olmak üzere 23 köyün yerleşik alan sınırlarında ve dışında, belediye hizmetleri açısından yetki ve sorumluluk, Bilecik İl Özel İdaresi'ndedir.

Şekil 1. İlçe Haritası



Kaynak: Ajans Çalışması

1. MEVCUT DURUM ANALİZLERİ

1.1. İLÇE TARİHİ

Söğüt ve çevresinde bilinen ilk yerleşimler M.Ö. 11 ile 8. yüzyıl arasında Trakya'dan çıkış İstanbul Boğazı'nı geçen Trakların iskaniyla başlamıştır. Bu tarihlerde Söğüt, Bithynia (Bitinya) olarak anılan bölgenin Phrygia (Frigya) adlı bölgeye olan sınırının yakınılarında yer almaktadır. Kelt ve Kimmer istilalarının ardından, Bithynia'da M.Ö. 430'da Akhamenid Krallığının altında bir hanedan kurulmuş (Sayar, 2019) ve bu hanedan devamında güçlenerek bağımsızlığını ilân etmiştir. M.Ö. 73'de Roma egemenliğine giren Bitinya M.Ö. 63'ten itibaren Pontus bölgesiyle birleşerek Pontus Et Bithynia adıyla Roma eyaleti olarak kalmıştır. (Söğüt Belediyesi, 2021)

Söğüt'ün eski çağlarda ilk bilinen ismi iken Roma egemenliğine girdikten sonra Thebasion ya da Sebasyon ismiyle anılmıştır. 796-797 yıllarında Halife Harun Reşit döneminde bir süre Müslümanların eline geçtikten sonra Beldet'us Sefsaf adıyla Arapça kaynaklarda, Hitta-i Bid adıyla da Farsça kaynaklarda yer almıştır. Her iki sözcük de Söğüt ağacını ifade etmektedir. Osmanlı kaynaklarında Türkçe karşılığı olan Söğüdücük, Söğütçük, Söğütlü Saraycık, Söğünd ve Söğüt isimlerine rastlanılmaktadır. Dolayısıyla ilçenin adının Söğütgiller ailesinden su kenarlarında yetişen su kenarlarında yetişen bir ağaçtan geldiği düşünülmektedir. Bir diğer yaklaşma göre ise Sagouados adlı eski bir yerleşim yeri olduğu iddiaları olsa da henüz kanıtlanmamıştır. (Söğüt Belediyesi, Erişim 01.03.2021)

Söğüt'ün tarihindeki en parlak dönem 13. yüzyıllarında başlar. Bu dönemde doğudan gelen Oğuz Türklerinin Kayı Boyu, bu küçük kasabada sınırları Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarına yayılan Osmanlı Devleti'nin ilk nüvelerini oluşturacaklardır. Kayılar Anadolu'ya 13. yüzyıl ortalarında, bir başka görüşe göre de 11. yüzyılda gelmişlerdir. Anadolu Selçuklu sultani I. Alâeddin Keykubad tarafından görevlendirilen Ertuğrul Gazi, Söğüt üzerine yürü ve yöreni topraklarına katar. Ayrıca Bilecik tekfurunu da vergiye bağlar. Bu hizmetleri karşılığında Selçuklu Sultanı Söğüt'ü kışlak, Domaniç ve Ermeni Dağları'nı da yaylak amaçlı kullanmak üzere Ertuğrul Gazi'ye mülk olarak verir. Böylece Kayı Boyu Karakeçili Aşireti Söğüt'e yerleşerek Osmanlı Devleti'nin temellerini burada atar.

Ertuğrul Gazi 1281'de vefat etmiş ve Söğüt'e defnedilmiştir. Aşiretin önde gelenleri tarafından beylige seçilen oğlu Osman Bey, takip eden yıllarda Selçuklu Sultanına bağlı kalarak Sorkun, Taraklı, Göynük, Yarhisar ve Bilecik'i zapt etmiş ve 1299'da İnegöl'ü fethetmiştir. Ayrıca İlhanlıların Sultan III. Alaeddin Keykubat'a karşı başlattığı isyanda sultani desteklemiştir, katkılarından ötürü kendisine sancak ve alem verilmiştir. Bu hediyelerin kabul törenlerinde Küsnük (Kösnük) mevkiinde köşçalınması, tarihçiler tarafından yeni bir devletin kuruluşunun işaretini olarak görülmektedir. Bu dönemde bölgeye yerleştirilen Müslümanlar, cuma namazı kıldırmak ve anlaşmazlıklarını karara bağlamak üzere Osman Bey'den bir kadı talep ettiklerinde, halkın rızası ile bacanağı Dursun Fakih imam hatiplik ve kadılık için görevlendirilmiştir. Dursun Fakih, 28 Eylül 1299'da Karacahisar'da kııldırdığı cuma namazında Osman Bey adına ilk hutbeyi okumuştur. Bu olay, Osmanlı Devletinin kuruluşunun ilâni olarak kabul edilmektedir. 1326'da Bursa'nın fethine kadar Beyliğin merkezi olan Söğüt, bu tarihten sonra Sultanönü Sancağı'na bağlı bir nahiye merkezi olmuştur (Sayar, 2019).

17. yüzyılda yaşayan seyyahlardan Katip Çelebi, Cihannüma adlı eserinde Söğüt'e de yer vermiştir. "Söğünd: Ana yol üzerinde bulunan bir kasabadır. Lefke'nin (Osmaneli) 1 merhale doğusunda ve Eskişehir'in 1 merhale batısında bulunur. Bu ana yolun kuzeyinde bulunan başka bir yoldan

Taraklı ile aynı hızada olup Akbiyik bunun yakınında ve güneyinde bulunur. Kasabanın dışında yol kenarında Osmanlıların atası Ertuğrul Bey'in mezarı vardır. Bu mezarın üzerine küçük bir kubbe yapılmıştır. Lefke'ye varırken yolun sol tarafındadır. Bu kasabada bir çok han, cami ve hamam vardır. Güzel üzüm turşusu olur." (Gemici, 2019)

Aynı dönemde yaşayan ve tıpkı Katip Çelebi gibi yörenin bağ, bahçecilik ve üzüm yetiştirciliğine vurgu yapıp üzüm turşusuna degenen Evliya Çelebi, Seyahatnamesi'nde Söğüt'ten "Bursa sancağı hükmünde, Lefke kazası nevahisinde hakimli, bağlı bahçeli, arı havası, lâtif bir kasabadır. 700 kadar kiremitle örtülü Türk hanelerini havi, müteaddit camili, han ve hamamlı, çarşı ve pazarlı bir yerdir." cümleleriyle bahseder. Şehrin geçirdiği istilalara da yer veren Evliya Çelebi, "Osmancık bey olunca babası Ertuğrul'u bu Söğüt şehrinde defnedip, şehri de mamur etti. Bâdehu Yıldırım aşırında Timurlenk bu şehri yağma ve harap etmiştir ki, hâlâ Ertuğrul Türbesi bile o kadar mükellef bir âsitâne değildir." ifadeleriyle Timur döneminde yaşanan olaylara değinir. Çelebi Sultan Mehmet döneminde bu hasarın bir miktar onarıldığı bilinmektedir. (Gemici, 2019)

Sultan II. Abdülhamit, saray muhafizlerini Söğüt ve çevresi gençlerinden seçmiş, Karakeçili Aşireti'nin Söğüt'ü ziyaretlerine resmiyet kazandırmıştır. Bu dönemde ata yadigarı olarak kabul edilen kente ayrı bir önem verilmiş ve darüleytam, cami ve idadiden oluşan Hamidiye Külliyesi yaptırılmıştır. Millî Mücadele yıllarında Ertuğrul Sancağına (Bilecik) bağlı bir kaza merkezi olan Söğüt'te, Anadolu'da Yunan işgalinin başladığı ilk günden itibaren maddi ve manevi bütün gücünü vatanın kurtarılması için seferber etmiştir. İşgal hareketiyle birlikte yörende Müdafa-i Hukuk Cemiyetleri kurulmuştur. Yöre toprakları 8 - 11 Ocak 1921 tarihleri arası üç gün, 24 Mart - 21 Nisan 1921 tarihleri arasında 13 ay 25 gün olmak üzere Yunan işgalinde kalmıştır. Bu işgaller sırasında Söğüt yakılmış, Ertuğrul Gazi'nin türbesi kurşunlanarak tahrip edilmiştir. Bugün türbenin kepenklerindeki delikler, yaşanan olayların kalıntılarıdır. Bu süreçte ilçenin tarihi kimliği ve dokusu kalıcı zarara uğramıştır.

Cumhuriyet döneminde Bilecik iline bağlı bir ilçe olarak varlığını sürdürün Söğüt günümüzde ülke çapında bir marka olan ve 739 yıldır süreğelen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt şenlikleriyle Eylül ayında dünyanın dört bir yanından misafirlerini ağırlamaktadır.


1.2. DOĞAL ÇEVRE ANALİZLERİ

1.2.1. Coğrafya ve İklim

İlçenin yüz ölçümü 523 kilometrekare olup, deniz seviyesinden yüksekliği 695 metredir. Söğüt'te geçiş iklimi bulunmaktadır. İlçede; Akdeniz ikliminin, Karadeniz ikliminin ve karasal iklimin etkileri görülür. İlçe sınırları içerisinde bulunan Sakarya Vadisi'nde ise mikro klima özelliğine sahip iklim bulunmaktadır. Bu bölgede kar yaşışi çok düşüktür. En sıcak ay Ağustos ayı olup, ortalama sıcaklık 21°C derecedir. En soğuk ay ise Ocak ayıdır. Ortalama sıcaklık 2°C 'dir. İlçe genelinde en düşük sıcaklık -16°C olup en yüksek sıcaklık 30°C civarındadır. Yıllık sıcaklık ortalaması 12°C 'dir. Bölgede en fazla esen rüzgâr güneş doğudan esen keşiflemektedir. Yıllık yağış ortalaması 630 mm civarındadır.


Türk Dil Kurumuna göre kös, Farsça "küs" sözcüğü kökenli olup "Savaşlarda, alaylarda at, deve veya araba üzerinde taşınan ve işaret vermek için kullanılan büyük davul" anlamına gelmektedir.

Şekil 2. Güneşlenme ve Hakim Rüzgar Yönü



Kaynak: AL Art Kültür Yayıncılık Reklam ve Organizasyon Ltd. Şti., 2021

1.2.2. Arazi Kullanımı (İlçe Bütününde)



Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, "Corine 2018 Projesi", Erişim 1 Mart 2021

Söğüt'ün 52.307,59 ha olan yüz ölçümünün %50,89'una karşılık gelen 26.622,77 ha kısmı orman ve yarı doğal alanlardan oluşmaktadır. 24.783,82 ha büyülüüğündeki tarımsal alanlar ilçenin %47,38'ini kaplarken; 809,06 ha yapılı alanlar %1,55'ini, 91,94 ha su küteleri %0,18'ini kaplamaktadır. İlçede sulak alan kategorisinde bir alan bulunmamaktadır.

1.2.3. Enerji ve Yeraltı Kaynakları

1.2.3.1. Jeotermal Kaynaklar

Söğüt'ün 52.307,59 ha olan yüz ölçümünün %50,89'una karşılık gelen 26.622,77 ha kısmı orman ve yarı doğal alanlardan oluşmaktadır. 24.783,82 ha büyülüüğündeki tarımsal alanlar ilçenin %47,38'ini kaplarken; 809,06 ha yapılı alanlar %1,55'ini, 91,94 ha su küteleri %0,18'ini kaplamaktadır. İlçede sulak alan kategorisinde bir alan bulunmamaktadır.

JEOTERMAL ALAN ADI	SICAK SU DOĞAL ÇIKIŞ ADI	KULLANIM ALANI
SÖĞÜT- ÇALTı	Çaltı	Kaplıca

1.2.3.2. Maden Rezervleri

Altın (Au)

- Maden Yatağı:** Söğüt Korudanlık Zuhuru
- Tenör:** % 1.17 gr/ton Au
- Rezerv:** 15.695 ton görünür rezerv.

Feldispat (Fld)

- Maden Yatağı:** Bozüyük-Söğüt Sahası
- Tenör:** %9 toplam alkali içeriği
- Rezerv:** 177.310 ton mümkün rezerv belirlenmiş olup yatak geçmiş yıllarda işletilmiştir.

Kaolen (Kao)

- Maden Yatağı:** Söğüt-Yeniköy Sahası
- Tenör:** %13-18 Al2O3, %0.2 -1.7 Fe2O3
- Rezerv:** 1.000.000 ton mümkün rezerv belirlenmiş olup yatak zaman zaman işletilmektedir.

Kil

- Maden Yatağı:** Söğüt-Inhisar-Sakızbeli-Tilkili-Ceylan-Ceyhan, Küre-Avdan, Çaltı-Akçaalan, Yakacık Sahaları
- Tenör:** %9.38-33 Al2O3, %1-16 Fe2O3
- Rezerv:** 10.618.072 ton görünür+muhtemel, 5.800.000 ton muhtemel rezerv belirlenmiş olup halen bir kısmı işletilmektedir.

Volfram(W)

- Maden Yatağı:** Söğüt Dudaş Sahası
- Tenör:** %0.4 WO3
- Rezerv:** 10.000 ton mümkün rezerv.

Mermer (Söğüt Beji Mermeri)

- Kalite:** Bej renkli, mikritik dokulu kriptokristalin kalsit ve dolomit kristallerinden oluşmuştur. Sertliği 3-4, yoğunluğu 2.73 g/cm³ ve porozitesi %0.659'dur
- Rezerv:** 5.000.000 m³ jeolojik rezerv.

1.3. SOSYAL YAPI

1.3.1. Nüfus ve Demografik Yapı

Söğüt'te 23 köy mevcut olup bu köylerin toplam nüfusu 2019 yılı verilerine göre 5.025'tir. Mahalle sayısı ise 5 olup, toplam mahalle nüfusu 13.142'dir. Buna göre kentsel nüfus oranı %72,33, kırsal nüfus oranı ise %27,67'dir. Toplam nüfus ise 18.167 olup, son 5 yılda her yıl ortalama %1,41 azalma göstermiştir.


Tablo 1. Söğüt İlçesinin Son Beş Yıldaki Cinsiyet Bazındaki Nüfus Sayıları

Yıl/Cinsiyet	2015	2016	2017	2018	2019
Erkek	10.359	10.096	10.530	10.267	9.080
Kadın	9.189	9.189	9.178	8.977	9.087
Toplam	19.548	19.285	19.708	19.244	18.167

Kaynak: TÜİK Nüfus ve Demografi İstatistikleri, 2021

Söğüt ilçesi nüfus piramidi incelendiğinde, ilçede %8,04 oranı ile 20-24 yaş arası nüfusun ilk sırada, %7,31 oranı ile 35-39 yaş arası nüfusun ikinci sırada ve %7,28 oranı ile 55-59 yaş arası nüfusun üçüncü sırada yer aldığı görülmektedir. İlçede çalışma çağındaki nüfus (15-64 yaş arası) daha yoğundur. Doğum oranları giderek azalmakta ve ilçenin ortalama yaşı artmaktadır.

Şekil 3. Söğüt İlçesi Nüfus Piramidi (2019)



Kaynak: TÜİK Nüfus ve Demografi İstatistikleri, 2021

İlçenin toplam nüfus artış eğilimi ve nüfus piramidi incelendiğinde, genç nüfusun ilçe dışına göç ettiği görülmektedir.


1.3.2. Gelişmişlik Düzeyi (SEGE)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 2017 yılı verilerine göre hazırlanan İlçelerin Sosyo-Ekonominik Gelişmişlik Sıralaması (SE-GE) araştırmasında Söğüt, ülke genelinde 970 ilçe arasında 305. sırada ve 3. kademe gelişmiş ilçeler sınıfında; Bilecik ilinde Merkez ve Bozüyük'ten sonra 3. sırada yer almaktadır.

Tablo 2. Sosyoekonomik Gelişmişlik (SEGE) Sıralaması (2017)

İlçe Adı	Genel Sıralama	İl İçindeki Sıralama	Skor	Kademe
Söğüt	305	3	0,215	3

Kaynak: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2020

Şekil 4. SEGE 2017 İlçe Kademelenmeleri

Kaynak: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı & Ajans Çalışması, 2020

1.3.3. Eğitim

Tablo 3. Söğüt İlçesi Eğitim Verileri (2016-2020)

Okul Türü		OKUL ÖNCESİ	İLKOKUL	ORTAOKUL	LİSE GENEL	LİSE MESLEK
Veri Türü	Yıl					
Okul Sayısı	2016/2017	2	6	6	1	3
	2019/2020	3	6	6	1	3
Öğrenci Sayısı	2016/2017	283	862	932	244	553
	2019/2020	302	887	921	261	413
Şube Sayısı	2016/2017	19	40	50	9	29
	2019/2020	11	52	51	9	21

Okul Türü		OKUL ÖNCESİ	İLKOKUL	ORTAOKUL	LİSE GENEL	LİSE MESLEK
Veri Türü	Yıl					
Öğretmen Sayısı	2016/2017	19	50	72	18	59
	2019/2020	23	57	80	19	52
Derslik Sayısı	2016/2017	14	69	45	20	36
	2019/2020	16	80	41	16	36

Kaynak: Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2020

İlköğretimde derslik başına öğrenci sayısı	19
Ortaöğretimde derslik başına öğrenci sayısı	13
İlköğretimde öğretmen başına öğrenci sayısı	13
Ortaöğretimde öğretmen başına öğrenci sayısı	10

Kaynak: Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2020

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı süresinde ilçede; 2.784 öğrenci, 231 öğretmen ve 189 derslik bulunmaktadır. Söğüt'te Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ne bağlı Söğüt Meslek Yüksekokulu (MYO) bulunmaktadır. MYO bünyesinde; 1119 öğrenci, 30 akademik personel ve 13 bölümden yer almaktadır.

Tablo 4 .Söğüt İlçesi Yüksek Öğretim Bölüm ve Öğrenci Sayısı Verileri (2019-2020)

Üniversite Adı	Fakülte/MYO Adı	Bölüm Adı	Toplam Ö.Lisans Öğrenci Sayısı
BİLECİK ŞEHİT EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ	SÖĞÜT MYO	AŞÇILIK	39
BİLECİK ŞEHİT EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ	SÖĞÜT MYO	BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ	119
BİLECİK ŞEHİT EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ	SÖĞÜT MYO	BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI	133
BİLECİK ŞEHİT EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ	SÖĞÜT MYO	BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI	145
BİLECİK ŞEHİT EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ	SÖĞÜT MYO	HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM	99
BİLECİK ŞEHİT EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ	SÖĞÜT MYO	HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ	40
BİLECİK ŞEHİT EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ	SÖĞÜT MYO	İŞ MEKAN TASARIMI	99
BİLECİK ŞEHİT EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ	SÖĞÜT MYO	MODA TASARIMI	107
BİLECİK ŞEHİT EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ	SÖĞÜT MYO	MUHASABE VE VERGİ UYGULAMALARI	13

Üniversite Adı	Fakülte/MYO Adı	Bölüm Adı	Toplam Ö.Lisans Öğrenci Sayısı
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ	SÖĞÜT MYO	SERAMİK CAM VE ÇİNİCİLİK	1
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ	SÖĞÜT MYO	SOSYAL GÜVENLİK	307
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ	SÖĞÜT MYO	TURİST REHBERLİĞİ	4
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ	SÖĞÜT MYO	TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ	13
TOPLAM			1.119

Kaynak: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, 2021

1.3.4. Sağlık Göstergeleri

Tablo 5. Sağlık Göstergeleri

Doğurganlık hızı (2010, 15-49 yaş, her bin kadında)	66
Ölüm hızı (Binde, 2019)	7,2
Hekim sayısı (2020)	77
Diş Hekimi Sayısı (2020)	19
Diğer Sağlık Personeli Sayısı (Eczacı, Hemşire, Ebe)	464
Toplam ölüm sayısı (2010)	775
Hastane sayısı (2020)	1
Hastane yatak sayısı (2020)	150
Nitelikli yatak sayısı (2020)	29
Bin kişiye düşen yatak sayısı (2020)	1,4
Yoğun bakım yatak sayısı (2020)	19
Bin kişiye düşen yoğun bakım yatak sayısı (2020)	0,25

Kaynak: Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü, 2020

1.4. EKONOMİK YAPI

Söğüt'ün ekonomisi tarım, hayvancılık ve sanayiye dayanmaktadır. Söğüt ve yöresinde, mermer, kaolin, kil, pegmatit ve aplit madenleri bulunmaktadır. Çıkarılan madenlerin bir kısmı Söğüt'te kurulan mermer ve seramik fabrikalarında işlenirken, belli bir kısmı da yöre dışındaki fabrikalara gönderilmektedir. Bu doğal kaynaklara bağlı olarak ilçede mermer ve toprak sanayii gelişmiştir. Mermer ve seramik alanında karo, refrakter, mermer üreten birçok fabrika bulunmaktadır. Öte yandan ilçede tarım ve hayvancılık kapsamında sebze-meyvecilik, bağcılık, bahçecilik, seracılık, süt sağıcılığı ve ipekböcekçiliği gibi pek çok iş kolu gelişmiş durumdadır. Mikroklima özelliğine sahip olan Orta Sakarya Vadisi'nde bulunması sayesinde seracılığın da geliştiği bir ilçe konumundadır.



Sebze ve meyve yetiştirciliğinin yaygın olduğu köylerde üretilen ürünler yörede ve çevre illerde pazarlanmaktadır. Üretilen ürünlerin pazara ulaştırılmasında, sebze ve meyve halleri önemli bir yer tutmaktadır. Ayrıca yaz döneminde domates ihracatı da yapılmaktadır.


1.4.1. İşgücü ve Sektörel Dağılım

Söğüt ilçesine ait işgücü verileri incelendiğinde %75 oranında 4A sigortalı çalışan sayısının ilçede yoğun olduğu görülmektedir. %15 oranı ile 4C sigortalı çalışanlar ikinci sırada yer alırken, ilçede 4B sigortalı çalışan sayısı oranı ise %10'dur.

4A sigortalı çalışanlar arasında %47 oranı ile diğer metalik olmayan ürünler imalatı ve %8 oranı ile bina inşaatı, 4B sigortalı çalışanlar arasında %30 karma çiftlik ve %9 tarla ziraati yapanlar öne çıkmaktadır. Bilecik il genelinde 4C sigortalı çalışanlar sayısı incelendiğinde ise Söğüt ilçesi %8 oranı ile diğer ilçelere göre 2. sırada, merkez ilçeye göre ise üçüncü sırada yer almaktadır.

Şekil 5. Söğüt İlçesi Sigortalı Çalışan Sayıları Dağılımı (2019)





Kaynak: SGK Bilecik İl Müdürlüğü, 2021

1.4.2. Tarım ve Hayvancılık

1.4.2.1. Tarım

Söğüt'te 2019 yılı verilerine göre tarım alanlarının büyük çoğunluğu 44.493 dekar ile tahıllar ve diğer bitkisel ürünler için değerlendirilirken, ikinci sırada 21.253 dekar ile nadasa bırakılan alanlar gelmektedir. Meyveler, içecek ve baharat bitkileri alanı 9.781 dekar kaplarken, sebze alanı 7.821 dekar olmuştur. İlçede süs bitkileri alanı bulunmamaktadır.

2019 yılında en çok üretilen beş meyve sırasıyla kiraz, çekirdekli sofralık üzüm, ceviz, sofralık zeytin ve nar; en çok üretilen beş sebze sofralık domates, kıvırcık marul, sofralık hiyar, kavun ve karpuz olmuştur. Tarla bitkilerinde ise sırasıyla buğday, yonca, arpa, yulaf ve slajlık mısır öne çıkmaktadır.

Faal durumda olan dört adet tarımsal kalkınma kooperatifi ile üç adet tarım kredi kooperatifinin bulunduğu ilçede üretilen kıvırcık marul, Türkiye'nin toplam üretimi içinde %7,24 pay almaktadır. Meyvelerde en yüksek pay %0,25 ile kirazda, tarla bitkilerinde %0,09 ile çavdar da görülmektedir.

Tablo 6. Söğüt İlçesi Tarım Alanları Dağılımı (2019)

Ürün Türü Başına Alan (Dekar) / Yıl	2015	2016	2017	2018	2019
Meyveler, İçecek ve Baharat Bitkileri Alanı	8.066	9.016	10.104	9.868	9.781
Nadas Alanı	18.091	17.448	17.448	24.487	21.253
Sebze Alanı	8328	10.775	8.826	7.892	7.821
Süs Bitkileri Alanı	0	0	0	0	0
Tahıllar ve Diğer Bitkisel Ürünlerin Alanı	50.622	53.819	50.116	44.635	44.493

Kaynak: TÜİK Bitkisel Üretim İstatistikleri, 2021

Tablo 7. Söğüt İlçesi 2015-2019 Yılları Arasında En Çok Üretilen Tarım Ürünleri (Ton)

2015		2016		2017		2018		2019	
MEYVE ÜRETİMİ (TON)									
Kiraz	1.207	Sofralık Üzüm, Çekirdekli	1.520	Kiraz	1.681	Kiraz	1.669	Kiraz	1.669
Sofralık Üzüm, Çekirdekli	1.203	Kiraz	1.361	Sofralık Üzüm, Çekirdekli	874	Sofralık Üzüm, Çekirdekli	1.477	Sofralık Üzüm, Çekirdekli	1.199
Elma (Golden)	160	Ceviz	198	Sofralık Zeytinler	263	Sofralık Zeytinler	254	Ceviz	271
Erik	136	Sofralık Zeytinler	144	Ceviz	211	Ceviz	173	Sofralık Zeytinler	255
Ceviz	135	Nar	81	Nar	83	Nar	80	Nar	79
SEBZE ÜRETİMİ (TON)									
Hiyar (Sofralık)	16.400	Domates (Sofralık)	20.225	Domates (Sofralık)	23.427	Domates (Sofralık)	20.589	Domates (Sofralık)	25.552
Domates (Sofralık)	14.599	Marul (Kıvırcık)	14.243	Hiyar (Sofralık)	14.400	Marul (Kıvırcık)	14.220	Marul (Kıvırcık)	14.373
Marul (Kıvırcık)	9.420	Hiyar (Sofralık)	14.000	Marul (Kıvırcık)	13.125	Hiyar (Sofralık)	12.600	Hiyar (Sofralık)	13.500
Soğan (Taze)	5.240	Karpuz	5.000	Kavun	3.700	Kavun	2.660	Kavun	2.656
Kavun	4.380	Kavun	4.800	Karpuz	2.250	Karpuz	1.975	Karpuz	1.900
TARLA BİTKİLERİ ÜRETİMİ (TON)									
Buğday	9.507	Buğday	11.383	Buğday	10.536	Buğday	6.738	Buğday	9.320
Yonca (Yeşil ot)	3.000	Yonca (Yeşil ot)	2.813	Yonca (Yeşil ot)	3.300	Yonca (Yeşil ot)	2.805	Yonca (Yeşil ot)	2.730
Arpa	2.221	Arpa (Diğer)	2.690	Fiğ (Diğer) (Yeşil Ot)	3.000	Fiğ (Diğer) (Yeşil Ot)	2.400	Arpa	2.491
Yulaf (Yeşil ot)	2.000	Fiğ (Diğer) (Yeşil Ot)	2.000	Arpa	2.605	Arpa (Diğer)	1.703	Yulaf (Yeşil ot)	2.120
Fiğ (Diğer) (Yeşil Ot)	1.580	Yulaf (Yeşil ot)	1.920	Yulaf (Yeşil ot)	1.280	Yula (Yeşil ot)	1.280	Mısır (Slaj)	420

Tablo 8. Söğüt İlçesinde Öne Çıkan Meyve Üretim Miktarı ve Türkiye Payları (2019)

Meyve Adı	Üretim Miktarı (Ton)	Türkiye Üretimindeki Payı
Kiraz	1.669	%0,25
Ceviz	271	%0,12
Sofralık Üzüm (Çekirdekli)	1.199	%0,09
Sofralık Zeytinler	255	%0,06
Vişne	46	%0,03

Kaynak: TÜİK, 2021

Tablo 9. Söğüt İlçesinde Öne Çıkan Sebze Üretim Miktarı (2019)

Sebze Adı	Üretim Miktarı (Ton)	Türkiye Üretimindeki Payı
Marul (Kıvırcık)	14.373	7,24%
Soğan (Taze)	1.750	1,23%
Hıyar (Sofralık)	13.500	0,77%
Domates (Sofralık)	25.552	0,29%
Kavun	2.656	0,15%
Biber (Sivri)	450	0,05%
Karpuz	1.900	0,05%
Patlıcan	360	0,04%

Kaynak: TÜİK, 2021

Tablo 10. Söğüt İlçesinde Öne Çıkan Tarla Bitkileri Üretim Miktarı (2019)

Bitki Adı	Üretim Miktarı (Ton)	Türkiye Üretimindeki Payı
Çavdar	264	0,09%
Tiriticale	154	0,07%
Yulaf (Yeşilot)	2.120	0,07%
Buğday (Durum Buğdayı Hariç)	9.320	0,06%
Arpa (Diğer)	2.491	0,03%
Yulaf	80	0,03%

Kaynak: TÜİK, 2021

Tablo 11. Söğüt İlçesi Tarımsal Üretim Verileri (2019)

Bitki Adı	Üretim Miktarı (Ton)
Çavdar	264
Tiriticale	154
Yulaf (Yeşilot)	2.120
Buğday (Durum Buğdayı Hariç)	9.320

Kaynak: Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2021

Tablo 12. Söğüt İlçesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri (2020)

Zemzemiye Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
Çaltı Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi

Merkezi Oluklu Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
Tasfiye Halinde Geçitli Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
183 Sayılı Söğüt Tarım Kredi Kooperatifi
1126 Sayılı Çaltı Tarım Kredi Kooperatifi
512 Sayılı Oluklu Tarım Kredi Kooperatifi

Kaynak: Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2021

2.4.2.2. Hayvancılık

Söğüt'te mevcut hayvancılık verilerine göre koyun ve keçi varlığı Türkiye'nin %0,08'ine, et tavuğu sayısı %0,06'sına, büyükbaş hayvan sayısı ise %0,03'üne karşılık gelmektedir.

Arıcılıkta 19 işletme 1.409 kovanla yılda 8,45 ton bal üretilmektedir. 12 işletmenin faaliyetini sürdürdüğü ipekböcekçiliğinde ise yılda 0,783 ton yaş koza üretilmektedir.

Tablo 13. Söğüt İlçesi Hayvancılık Verileri (2019)

Hayvanlar	Baş (Adet)	Türkiye'deki Payı (%)
Koyun ve Keçi	36.652	%0,08
Et Tavuğu Sayısı	135.000	%0,06
Eşek	37	%0,03
Büyükbaş Hayvan Sayısı	4.493	%0,03
Katır	5	%0,02

Kaynak: TÜİK, 2021

Tablo 14. Söğüt İlçesi Arıcılık Verileri (2019)

İşletme Sayısı	Eski Tip Kovan Sayısı	Yeni Tip Kovan Sayısı	Toplam Kovan Sayısı	Bal Üretimi (Ton)	Türkiye Payı (%)
19	0	1.409	1.409	8,454	%0,008

Kaynak: TÜİK, 2021

Tablo 15. Söğüt İlçesi İpekböcekçiliği Verileri (2019)

İşletme Sayısı	Kutu Sayısı	Yaş Koza Miktarı (Ton)
12	33	0,783

Kaynak: TÜİK, 2021

1.4.3. Sanayi

İlçede sanayinin öne çıkan sektörleri, seramik ve madendir. Söğüt ve yöresinde mermer, kaolin, kil, pegmatit ve aplit madenleri bulunmakta ve işletilmektedir. Çıkarılan madenlerin bir kısmı Söğüt'te kurulan mermer ve seramik fabrikalarında işlenmekte, belli bir kısmı da yöre dışındaki

fabrikalara gönderilmektedir. Mermer sektöründe Gökyar, Orka, Yıldızlar, Kabeloğlu gibi birçok mermer fabrikası mevcuttur. Seramik sektöründe ise Söğütsen, Termal, Sörtaş gibi firmalar bulunmaktadır.

1.4.4. Organize Sanayi Bölgeleri

İlçede bulunan tek organize sanayi bölgesi, Söğüt Organize Sanayi Bölgesi'dir.

OSB Alan Büyüklüğü (ha)	97,2 ha
OSB Toplam Sanayi Parsel Sayısı	4
OSB Çalışan Sayısı	27
OSB Doluluk Oranı	%98

Tablo 16. Söğüt OSB Sektörel Dağılımı

Sektör	Firma Sayısı
Seramik	1
Maden	1
Toplam	2

Kaynak: Bilecik Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, 2019

1.4.5. Küçük Sanayi Tesisleri

Tablo 17. Söğüt İlçesi KSS Verileri

Adı	Toplam alanı (Dönüm)	Toplam işyeri	Dolu işyeri sayısı	Boş işyeri sayısı	Doluluk oranı %	Yaklaşık istihdam
S.S. Söğüt Ertuğrul Toplu İşyeri Yapı Koop.	11	60	50	10	%80	50

Kaynak: Bilecik Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, 2019

1.4.6. Diğer Sanayi Tesisleri

İlçe genelinde planlı sanayi bölgeleri dışında kalan ve sanayi sicil belgesi sahibi işletmeler, çoğunlukla elektrik enerjisi üretimi, mermer, çakıl ve kum ocakları, madencilik ve taş ocakçılığı ile seramik sektörlerinde yoğunlaşmaktadır.

Tablo 18. OSB ve KSS Dışı Sanayi Sicil Belgeli İşletmeler

SIRA	FAALİYET ALANI	MAHALLE/KÖY
1	Taş ve Mermerin Kesilmesi, Şekil Verilmesi ve Bitirilmesi	DEREBOYU KÖYÜ
2	Elektrik Enerjisi Üretimi	ZEMZEMİYE KÖYÜ
3	Ateşe Dayanıklı (Refrakter) Ürünlerin İmalatı	TÜRKMENBAŞI MAHALLESİ

SIRA	FAALİYET ALANI	MAHALLE/KÖY
4	Elektrik Enerjisi Üretimi	YEŞİLYURT KÖYÜ
5	Süsleme ve Yapı Taşları İle Kireç Taşı, Alçı Taşı, Tebeşir ve Kayağantaşı Ocakçılığı	ORTA MAHALLESİ
6	Elektrik Enerjisi Üretimi	ZEMZEMİYE KÖYÜ
7	Ağaçların Biçilmesi ve Planyalanması	KAYHAN MAHALLESİ
8	Ekmek, Taze Pastane Ürünleri ve Taze Kek İmalatı	TÜRKMENBAŞI MAHALLESİ
9	Süsleme ve Yapı Taşları İle Kireç Taşı, Alçı Taşı, Tebeşir ve Kayağantaşı Ocakçılığı	SIRHOCA KÖYÜ
10	Taş ve Mermerin Kesilmesi, Şekil Verilmesi ve Bitirilmesi	CUMHURİYET MAHALLESİ
11	Elektrik Enerjisi Üretimi	ZEMZEMİYE KÖYÜ
12	Başka Yerde Sınıflandırılmamış Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünlerin İmalatı	KÜRE KÖYÜ
13	Seramik Karo ve Kaldırım Taşları İmalatı	KAYHAN MAHALLESİ
14	Süsleme ve Yapı Taşları İle Kireç Taşı, Alçı Taşı, Tebeşir ve Kayağantaşı Ocakçılığı	SIRHOCA KÖYÜ
15	Elektrik Enerjisi Üretimi	YEŞİLYURT KÖYÜ
16	Seramik Karo ve Kaldırım Taşları İmalatı	BALABAN MAHALLESİ
17	Süsleme ve Yapı Taşları İle Kireç Taşı, Alçı Taşı, Tebeşir ve Kayağantaşı Ocakçılığı	TUZAKLI KÖYÜ
18	Elektrik Enerjisi Üretimi	ZEMZEMİYE KÖYÜ
19	Ekmek, Taze Pastane Ürünleri ve Taze Kek İmalatı	ORTA MAHALLESİ
20	Süsleme ve Yapı Taşları İle Kireç Taşı, Alçı Taşı, Tebeşir ve Kayağantaşı Ocakçılığı	TUZAKLI KÖYÜ
21	Seramik Karo ve Kaldırım Taşları İmalatı	OLUKLU KÖYÜ
22	Elektrik Enerjisi Üretimi	YEŞİLYURT KÖYÜ
23	Ağaçların Biçilmesi ve Planyalanması	CUMHURİYET MAHALLESİ
24	Süsleme ve Yapı Taşları İle Kireç Taşı, Alçı Taşı, Tebeşir ve Kayağantaşı Ocakçılığı	KAYABALI KÖYÜ
25	Elektrik Enerjisi Üretimi	YEŞİLYURT KÖYÜ
26	Metallerin İşlenmesi ve Kaplanması	MERKEZ MAHALLESİ
27	Ahşap Konteyner İmalatı	CUMHURİYET MAHALLESİ
28	Süsleme ve Yapı Taşları İle Kireç Taşı, Alçı Taşı, Tebeşir ve Kayağantaşı Ocakçılığı	TUZAKLI KÖYÜ
29	Hazır Beton İmalatı	TÜRKMENBAŞI MAHALLESİ
30	Elektrik Enerjisi Üretimi	DÖMEZ KÖYÜ
31	Çakıl ve Kum Ocaklarının Faaliyetleri; Kil ve Kaolin Çıkarımı	CUMHURİYET MAHALLESİ

SIRA	FAALİYET ALANI	MAHALLE/KÖY
32	Diğer Dış Giyim Eşyaları İmalatı	BALABAN MAHALLESİ
33	Çakıl ve Kum Ocaklarının Faaliyetleri; Kil ve Kaolin Çıraklığı	OLUKLU KÖYÜ
34	Taş ve Mermerin Kesilmesi, Şekil Verilmesi ve Bitirilmesi	CUMHURİYET MAHALLESİ
35	Başka Yerde Sınıflandırmamış Diğer Madencilik ve Taş Ocakçılığı	TÜRKMENBAŞI MAHALLESİ
36	Elektrik Enerjisi Üretimi	ZEMZEMİYE KÖYÜ
37	Çakıl ve Kum Ocaklarının Faaliyetleri; Kil ve Kaolin Çıraklığı	ÇALTı KÖYÜ
38	Elektrik Enerjisi Üretimi	ZEMZEMİYE KÖYÜ
39	Karayolları ve Otoyolların İnşaatı	TÜRKMENBAŞI MAHALLESİ
40	Elektrik Enerjisi Üretimi	DÖMEZ KÖYÜ
41	Başka Yerde Sınıflandırmamış Diğer Madencilik ve Taş Ocakçılığı	KÜRE KÖYÜ
42	Ateşe Dayanıklı (Refrakter) Ürünlerin İmalatı	DEREBOYU KÖYÜ
43	Seramik Karo ve Kaldırım Taşları İmalatı	KAYHAN MAHALLESİ

Kaynak: Bilecik Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, 2021


1.5. ALTYAPI

1.5.1. Elektrik


Söğüt ilçesine ait 2014-2018 yılları arası elektrik kullanımı aşağıda yer almaktadır.

Şekil 6. Elektrik Kullanım Verileri

Elektrik Abone Sayısı



Kaynak: Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş., 2021




1.5.2. Doğalgaz


Söğüt ilçesine ait 2014-2018 yılları arası doğalgaz kullanımı aşağıda yer almaktadır.

Şekil 7. Doğalgaz Kullanım Verileri

Aktif Doğalgaz Abonesi Sayısı



Toplam Doğalgaz Tüketimi Değerleri (sm³)



Kaynak: Aksa Doğalgaz Dağıtım A.Ş., 2021

1.6. KÜLTÜR VARLIKLARI

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin, annesi Halime Hatun'un ve Osmanlı'nın ilk hutbesini okuyan Dursun Fakih'in türbelerine ve Sultan II. Abdülhamit'in yaptırdığı Hamidiye Külliyesi gibi önemli mekanlara ev sahipliği yapan Söğüt, korunması gereken tescilli ve tescilsiz kültür varlıklarını açısından oldukça zengin bir geçmişe sahiptir. İlçede ve bağlı köylerinde, 2. Anadolu Beylikleri ve Osmanlı dönemlerinden kalma camiler, mescitler, türbeler, çeşmeler, kamu yapıları ve sivil mimarlık örnekleri bulunmaktadır. Ayrıca 739 yıldır süregelen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri, ulusal envanterde kayıtlı somut olmayan kültürel miras statüsündedir.

Bu bölümde yer alan bilgiler, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Varlıkları Envanteri (2006) çalışmasından yararlanılarak hazırlanmış ve saha çalışmalarıyla desteklenmiştir.


1.6.1. Cami ve Mescitler

Akçasu Köyü Eski Cami: İlçe merkezinin 21 km kuzeydoğusunda, Sakarya Nehri kıyısındaki Akçasu Köyü'nde bulunmaktadır. Dikdörtgen planda, moloz taş örgülü, toprak sıvalı olan cami 1897-1899 yılları arasında inşa edilmiş olup, 2019 yılında tescillenmiştir. 2006 yılında basılan envanterde yer almamaktadır.

Borçak Camii: İlçe merkezinin 6 km kuzeydoğusunda, Borçak Deresi ve Göletinin bulunduğu Borçak Köyü'nde bulunmaktadır. Geç Osmanlı Devri camisi özellikleri taşıyan yapı, ahşap işlemeciliği sanatına iyi bir örnek olarak değerlendirilmektedir. 1992 yılında tescillenmiştir.

Çelebi Mehmet Camii (Çarşı Camii): Söğüt'ün merkezi bir konumunda yer alan dokuz kubbeli, tek minareli, kare planlı caminin, ismini aldığı Çelebi Mehmet döneminde yapıldığı düşünülmektedir. Ancak yapı, zaman içinde aldığı hasarların ardından 20. yüzyıl başlarında Sultan 2. Abdülhamit tarafından yeniden yaptırılmıştır. 1977 yılında tescillenmiştir.


Görsel 1. Çelebi Mehmet Camii



Kaynak: Ajans Çalışması

Kuyulu Mescit (Ertuğrul Gazi Mescidi): İlçenin batı ucunda yer alan mescid, Osmanlı Devleti'nin kurucusu olarak kabul edilen Kayı Boyu'nun ilk mescidi olarak kabul edilir. İnşa edildiği 13. yüzyılda hristiyan mahallesinde yer alan 40 kişilik bu mescit, içinde bulunan ve Ertuğrul Gazi tarafından açıldığı rivayet edilen kuyu nedeniyle "kuyulu mescit" olarak bilinmektedir. Yapı, 6,10x6,10 boyutlarında kare planda olup 20. yüzyıl başlarında Hacı Hüseyin adlı bir hayırsever tarafından yeniden yapılmıştır. İlk kez 1977 yılında ve devamında 1978 ve 1991 yıllarında olmak üzere üç ayrı kurul kararıyla tescillenmiştir.


Görsel 2. Kuyulu Mescit



Kaynak: Ajans Çalışması

Hamidiye Camii (Çifte Minareli Camii): İlçenin merkezinde Hamidiye Külliyesi içerisinde yer alan, çift minareli merkezi kubbeli, kesme taşla inşa edilmiş bu cami, 1907 yılında Sultan 2. Abdülhamit tarafından yaptırılan Hamidiye Külliyesinde yer almaktadır. 1977 yılında tescillenmiştir.

Görsel 3. Hamidiye Camii




Kaynak: Ajans Çalışması

1.6.2. Türbeler

Dursun Fakih Türbesi: Karaman'da doğan Dursun Fakih, Şeyh Edebalı'nın öğrencisidir. Tefsir, hadis ve fıkıh bilimlerini okumuş, Şeyh Edebalı'nın kızıyla evlenerek damadı ve Osman Gazi ile de bacanak olmuştur. Karacahisar'ın fethinin ardından Osman Gazi adına Cuma Hutbesini okumasıyla, Osman Gazi'nin bağımsız bir devletin lideri olduğu mesajı vererek Osmanlı Devleti'nin bağımsızlığını dünyaya ilan etmiştir. Dursun Fakih, bu sebeple Osmanlı Devleti'nin ilk imam-hatibi ve ilk kadısı olarak kabul edilir. 1327 yılında vefatının ardından, türbesi ilçeye bağlı Küre beldesinde, Söğüt-Bilecik kara yoluna yakınında bir tepe üzerindedir.

Görsel 4. Dursun Fakih Türbesi



Kaynak: Ajans Çalışması

Ertuğrul Gazi Türbesi: Ertuğrul Gazi, Halime Hatun ve Savcı Bey'in mezarlarının bulunduğu türbe, ilk olarak Osman Gazi döneminde açık mezardır olarak yapılmış, Çelebi Mehmet döneminde türbe yapısı olarak inşa edilmiş, ardından 1757 yılında Sultan 3. Mustafa döneminde büyük bir onarım görmüş ve son olarak Sultan 2. Abdülhamit tarafından 20. yy başlarında tamir ettirilmiştir. Altıgen planlı ve üzeri kubbe örtülü olan bu türbe; 1977, 1978 ve 1991 yıllarında olmak üzere üç kez kurul kararıyla tescillenmiştir.

Görsel 5. Ertuğrulgazi Türbesi




Kaynak: Ajans Çalışması

İsa Sofu (Dede) Türbesi: Kareye yakın tek mekanlı olup sekizgen kasnağa oturan bir kubbeye sahip olan bu türbe, ilçenin kuzeydoğusundaki Borçak köyü yakınlarında bir tepede yer almaktadır. Kireç harcı, tuğla, moloz taş ve ahşap malzeme ile inşa edilen türbenin içinde taş bir sanduka yer almaktadır. 1992 yılında tescillenmiştir.

12. ve 13. yüzyılda Orta Asya'dan Anadolu'ya göçen Türklerin kültürlerine dair önemli izler taşıyan türbenin duvarlarına, eski Türk inanışlarından miras kaldığı düşünülen unsurlara ait Anadolu coğrafyasında şimdije kadar bulunan ilk resimler çizilmiştir. Kök boyası ile yapıldığı düşünülen duvar resimleri, zaman içerisinde üzerine eklenen kapatıcı sıva katmanının dökülmesi ve kaldırılmasıyla açığa çıkmıştır.

Görsel 6. İsa Sofu Türbesi





Kaynak: Ajans Çalışması

Sır Hoca Türbesi: Ertuğrul Gazi'nin sır katipliğini yaptığı ve 1210-1280 yılları arasında yaşadığı rivayet edilen Sır Hoca'nın adına, ilçenin doğusundaki Sırhoca köyünde 2000'li yıllarda yaptırılan bu türbe, mimari açıdan bir önemi olmasa da halk kültüründeki yeri açısından önemlidir.

Görsel 7. Sırhoca Türbesi



Kaynak: Ajans Çalışması

Has Mehmet Bey Türbesi: Ertuğrul Gazi'nin öğrencisi Has Mehmet Bey'in türbesi, ilçe merkezine 21 km uzaklıktaki Tuzaklı Köyü'nde bulunur. Türbede bulunan ikinci sanduka Cafer Bin Hattab'a aittir. Köyün girişindeki doğu yamacında bulunan türbe, bölgeye hakim bir tepe üzerine inşa edilmiştir. 2006 yılında basılan envanterde yer almamaktadır.

Görsel 8. Has Mehmet Bey Türbesi



Kaynak: Ajans Çalışması

Görsel 9. Has Mehmet Bey Türbesi İç Mekanı



Kaynak: Ajans Çalışması

1.6.3. Çeşme ve Hamamlar

Kaymakam Çeşmesi: Tamamen mermerden yapılmış, çini ve hatlarla süslenmiş ve kare prizma formundaki çeşme, ilçenin merkezi bir konumunda yer almaktadır. 1919 yılında yaptırılmış olup, 1977 yılında tescillenmiştir.

Görsel 10. Kaymakam Çeşmesi



Kaynak: Ajans Çalışması

Yakacık Hamamı: Düzensiz taşlar ve harçtan tek katlı ve dikdörtgen planlı inşa edilen hamam, sıcaklık ve soğukluk alanlarını örten iki kubbeden oluşmaktadır. Geç Osmanlı ya da Erken Cumhuriyet dönemlerinde yapıldığı tahmin edilmektedir. 1988 yılında tescillenmiştir.

1.6.4. Anıtlar

Türk Büyükleri Abidesi: Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin gerçekleştirildiği şenlik alanında bulunan abide, 1987 yılında yapılmıştır.



Kaynak: Ajans Çalışması

Ertuğrulgazi Anıtı: İlçe merkezinde Kaymakam Çeşmesi karşısında yer almaktadır.

Görsel 11. Ertuğrulgazi Anıtı Ön Yüzü



Kaynak: Ajans Çalışması

Görsel 12. Ertuğrulgazi Anıtı Yan Yüzü



Kaynak: Ajans Çalışması

Atatürk Anıtı: İlçe merkezinde Hükümet Konağı önünde yer almaktadır.

Görsel 13. Atatürk Anıtı*Kaynak: Ajans Çalışması*

1.6.5. Kamu Yapıları

Dar'ül-Eytam: Kırmızı çatılı, iki katlı ve kagir malzemeden yetimhane amaçlı inşa edilen bina, 1905-1907 yılları arasında Sultan 2. Abdülhamit tarafından Hamidiye Külliyesi içerisinde yer almaktadır. 1978 yılında tescillenmiş olup, 2009 yılındaki restore edilmiştir. Günümüzde Söğüt Belediyesi tarafından kullanılmaktadır.

Görsel 14. Dar'ül-Eytam*Kaynak: Ajans Çalışması*

Hamidiye İdadisi: Dar'ül-Eytam yapısıyla aynı dönemde benzer formda kırmızı çatılı, kargir malzemeyle, içi ahşap malzemeyle, ters T planlı inşa edilmiştir. 1905 yılında Sultan 2. Abdülhamit tarafından yaptırılan Hamidiye Külliyesi içerisinde idadi (lise) amaçlı yaptırılan binanın cephesinde, 2. Abdülhamit tuğrası işlenmiştir. Günümüzde İlçe halk kütüphanesi olarak kullanılmaktadır.

Görsel 15. Hamidiye İdadisi



Kaynak: Ajans Çalışması

Söğüt Etnografya Müzesi (Eski Tekel Konağı): İlçe merkezinde Hamidiye Külliyesi karşısında yer alan ve 20. yy başlarında belediye reisi Memiş Ağa tarafından "sargı evi" (dispanser) olarak inşa ettirilen yapı, ahşap malzemeden olup iki katlıdır. 1978 ve 1986 yıllarında iki kararla tescillenmiştir. Günümüzde Söğüt Etnografya Müzesi olarak kullanılmadır.



Kaynak: Ajans Çalışması

1.6.6. Duvar Kalıntıları

Söğüt ilçe merkezinde Ertuğrul Gazi Mescidi'nin üst mahallesinde, Bizans döneminden kalma bir kilise duvarı kalıntısı bulunmaktadır.

1.6.7. Sivil Mimarlık Örnekleri

Tevfik Erdem'in Evi: Kırmızı çatılı, alaturka kiremitle örtülü, moloz taş duvar örgülü bir yapıdır. Yapım tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki yangından günümüze kalan nadir sivil mimarlık örneklerindendir. 1977 yılında tescillenmiştir.

Görsel 16. Tevfik Erdem'in Evi



Kaynak: Ajans Çalışması


Ayrıca ilçede yöresel karakteri yansitan sivil mimarlık örneklerinin bütünlük ve süreklilik arz ettiği çeşitli cadde ve sokaklar ile bazı köyler bulunmaktadır.

Görsel 17. Curabey Caddesi



Kaynak: Ajans Çalışması

Görsel 18. İstiklal Caddesi



Kaynak: Ajans Çalışması

Görsel 19. Köprü Caddesi



Kaynak: Ajans Çalışması

Görsel 20. Dudaş Köyü



Kaynak: Ajans Çalışması

Görsel 21. Zemzemiye Köyü

Kaynak: Ajans Çalışması




Kaynak: Ajans Çalışması

1.6.8. Endüstriyel Miras


İpek Fabrikaları: Söğüt Cumhuriyet Mahallesinde, Söğüt Deresi kenarında Sünnetçi Sokak'ta bir adet tescilli ipek fabrikasının yanı sıra; 50 metre doğusundaki Hankaya Caddesi üzerinde iki adet tescilli olmayan tarihi ipek fabrikası yer almaktadır. Bu üç yapı da Söğüt Belediyesi tarafından kamulaştırılmış olup, Hankaya Caddesi'ndeki yapılardan birinde BEBKA 2020 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında "Söğüt Alp Kıyafetleri Dikim Atölyesi Projesi" yürütülmektedir. Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün risk değerlendirmesi doğrultusunda rekontrüksiyonu planlanan bu yapının, tarihi kazanı ve bacası da bulunmaktadır.

Görsel 22. Eski İpek Fabrikası (Sünnetçi Sokak)



Kaynak: Ajans Çalışması


Görsel 23. Eski İpek Fabrikası (Hankaya Caddesi - 1)



Kaynak: Ajans Çalışması

Görsel 24. Eski İpek Fabrikası (Hankaya Caddesi - 2)

Kaynak: Ajans Çalışması

Görsel 25. Fabrika Kazanı ve Bacası

Kaynak: Ajans Çalışması

1.6.9. Höyükler ve Arkeolojik Buluntu Alanları

Geçitli Köyü Nekropol Alanı: İlçe merkezinin 18 km kuzeyindeki Geçitli Köyünün kuzey-kuzeydoğusunda DSİ tarafından gölet inşası sırasında keşfedilen arkeolojik buluntu alanında, Geç Roma ve Bizans dönemlerine ait mezar odaları dikkat çekmektedir.

Oluklu Höyükü: İlçe merkezinin 17 km güneyindeki Oluklu Köyü'nün 1 km güneybatısında yer alan, 200 metre çapında ve 10 metre yüksekliğindeki höyükte, yüzey katmanında az miktarda Klasik Çağ, alt katmanlarda ise Erken Tunç Çağ malzemeleri bulunmaktadır. Helenistik, Roma ve Bizans

keramiği içeren bir tepedir.

Yeşilyurt Höyüğü: İlçe merkezinin 21 km güneydoğusunda, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine sınır olan Yeşilyurt Köyü ile Zemzemiye Köyünü bağlayan yolun 3. km'sinde solda yer almaktadır. Erken Tunç Çağı ve Klasik Devir'e ait malzemeler bulunmaktadır. Üzerinden geçen doğalgaz boru hattı nedeniyle zarar görmüştür.

Zemzemiye Köyü Arkeolojik Buluntu Alanı: İlçe merkezinin 24 km güneyindeki Zemzemiye Köyü'nün güneyindeki dere tabanı ve arkasındaki eğimli arazinin kuzey yamaçlarında, Bilecik-Söğüt-Eskişehir il yol üzerinde, alanda Antik Dönem'de Yortan Kültürü'ne ait izlerin bulunduğu gösteren seramikler ve bir yapının tabanı veya duvarı olabilecek pişmiş toprak malzeme kalıntılarına rastlanmıştır.

1.6.10. Müzelik Eserler

İl Kültür Varlıklarını Envanterine göre, Yeşilyurt Köyü Cami mihrap duvarı önünde bulunan kompozit sütun başlığı, Tuzaklı Köyü Dursun Fakih Camii'ndeki yün halı, Balaban Mahallesi Çimen Camii'nde bulunan ve 1275 yılına tarihlenen pırıncı şadırvan ve Zemzemiye Köyü Camii avlusundaki sütun başlığı; müzelik kültür varlıklarını olarak korunması gereken varlıklar arasında değerlendirilmiştir.

1.6.11. Gastronomi

Şifalı Pilav: Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri etkinlikleri esnasında yaşatılan Toy geleneğiyle birlikte, farklı yörelerden gelen Yörük aşiretlerinin getirdikleri bulgur ile koyun ve keçi etlerinden yapılan şifalı pilav; geleneksel şifalı pilav kapak açma töreninin ardından şenlik ziyaretçilerine dağıtılmaktadır.

Nohutlu Mantı: 4-5 cm uzunluğunda ve ağızı kapatılmadan açık tutulan hamur parçalarının içerisine kıymalı karışım yerine nohutlu bir karışım yerleştirilerek hazırlanan bu yemek, fırında iki aşamada pişirilmesiyle öne çıkmaktadır. Bir kez fırında kızartıldıktan sonra üzerine dökülen tavuk suyuyla bir kez daha fırına verilerek pişirildikten sonra, sarımsaklı yoğurt ve sos dökülderek servis edilir.

Üzüm Turşusu: 17. yy Türk seyyahlarından Evliya Çelebi ve coğrafyacı Katip Çelebi, eserlerinde Söğüt yöresine ait üzüm turşusuna debynmişlerdir.

1.6.12. Somut Olmayan Kültürel Miras

Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri: 740 yıldır süregelen şenlikler, her yıl Eylül'ün ikinci haftası Osmanlı Devleti'nin kurucusu Ertuğrul Gazi'yi anmak, Yörük aşiretleri tarafından atalara duyulan saygı ve sevgiyi sunmak, yurt sevgisi ve tarih bilincini güçlendirmek ve birlik beraberliği artırmak amacıyla Ertuğrul Gazi Türbesi'nin güneyindeki şenlik alanında düzenlenir.

Görsel 26. Ertuğrulgazi Şenlikleri Alanı



Kaynak: Ajans Çalışması

1.7. TURİZM

İlçede tarih ve doğa turizmi öne çıkmaktadır. Osmanlı'nın kuruluş döneminin önemli merkezlerinden Bursa ve Bilecik ile inanç turizmi merkezlerinden İznik ve Osmaneli'yi kapsayan bir rota içerisinde yer almışından ve 740 yıldır süregelen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri sebebiyle, ilçe yılda toplam 1.5 milyon yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmektedir.

Son yıllarda Osmanlı Devleti'ni ve kuruluş yıllarını konu alan dizi yapımlarının da etkisiyle blog yazarları, video içerik üreticileri ve tur operatörlerinin ilgisi artmaktadır. Bu döneme ait kültür varlıkları arasında en çok ziyaret edilen alanlardan biri olan Ertuğrul Gazi Türbesi'nde, Bilecik Valiliği, Jandarma Genel Komutanlığı ve 2. Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanlığı iş birliğiyle hazırlanan proje kapsamında, Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutanlığındaki 9'u uzman çavuş, 4'ü erbaş ve er olmak üzere 13 asker, 2017'den bu yana dönüşümlü olarak "Saygı Nöbeti" tutmaktadır (Anadolu Ajansı, 2021).

1.7.1. Turizm İstatistikleri

Tablo 19. Turizm İstatistikleri

İlçe Bazında Turizm İşletme Belgeli Konaklama Tesisleri Sayısı	0
İlçe Bazında Belediye Belgeli Konaklama Tesisleri Sayısı	3
İlçe Bazında Toplam Konaklama Tesisleri Sayısı	3
Mahalli İdarelerce Belgelendirilen Konaklama Tesislerinde Doluluk Oranı	%26,37
İlçe Bazında Konaklama Verileri (Ortalama Kalış Süresi)	1,47
Geceleme Sayısı	15.381


Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2021

1.7.2. Turizm Rotaları

Mevcut durum analizlerinden ve üst ölçek plan ve strateji belgelerinden yola çıkılarak, Söğüt'ün içerisinde yer aldığı turizm rotaları belirlenmiş ve harita üzerinde gösterilmiştir.

- i. İznik-Söğüt-Frig Vadisi Turizm Gelişme Odakları (Bölge Planından)
- ii. Söğüt - Bilecik Merkez – Bozüyük- İnönü ekseninde tarih ve kültür turizmi tur güzergâhlarının belirlenmesi (Bölge Planından)
- iii. Alt bölgenin Geyve ve Taraklı'dan Nallıhan ve Beypazarı'na uzanan Orta Sakarya Vadisi içerisindeki turizm destinasyonuna dahil olması ve kırsal turizmin geliştirilmesi (Bölge Planından)
- iv. Yalova-İznik-Yenişehir-Bilecik-Söğüt (Çevre Düzeni Planından)
- v. Söğüt-Merkez-Vezirhan-Osmaneli-İznik Tarih ve Kültür Turizm rotasının oluşturulması (Mekansal Strateji Planı Raporundan)
- vi. Söğüt-Bozüyük Tarih ve Kültür Turizm rotasının oluşturulması (Mekansal Strateji Planı Raporundan)
- vii. Kızıldamlar Barajı kuş gözlemeği yapılması (Mekansal Strateji Planı Raporundan)
- viii. Çaltı Beldesi ve kuzeyinde kalan köylerde köy pansionuluğu yapılması (Mekansal Strateji Planı Raporundan)
- ix. Çaltı Beldesi ve kuzeyinde yer alan köylerde tarım turizminin geliştirilmesini sağlamak (Agro turizm köyleri, Mekansal Strateji Planı Raporundan)
- x. Şeyh Edebali ve Söğüt çevresine kültür turizmi için gelenleri tur dâhilinde rota merkezleri, kanyonlar, Sakarya dere kenarı, mesire yerleri, göletler gibi doğal güzellikleriyle buluşturarak yemek için de köylerle işbirliği yapılarak köylünün kalkınması (Bilecik Turizm Marka Kent Strateji Planından)

Şekil 8. Turizm Rotaları



Kaynak: Ajans Çalışması

1.8. KENT İMGESİ

Bu çalışmada kentin katmanları, yahut başka bir deyişle bileşenleri analiz edilirken; alışlageldik kapsamlı nazım plan teknikleri tekrar edilmemiş, önerilerin mekansal plan hiyerarşisindeki bir seviyeye karşılık gelmesinden kaçınılmış ve ölçekler arası geçişkenlik serbest bırakılmıştır. Önerilerin yapısındaki bu esneklikten ötürü, bina ve yapı adası ölçüğindeki arazi kullanımı ve ulaşım analizleri yerine; kentin özetini daha net ortaya koyabileceğim düşüncülerek "kent imgesi" yöntemi tercih edilmiştir.

Amerikalı şehir plancısı ve yazar Kevin Lynch, "Kent İmgesi (Image of the City)" (1964) adlı kitabında, kentin yaşayan sakinlerinin ve ziyaretçilerin algısında oluşan imgesini beş öğeye ayırmıştır: bağlantılar, sınırlar, bölgeler, odaklar ve nirengi noktaları. Öğelerin gösterimini, kentsel imge haritası üzerinde her biri için belirlediği sembollerle gerçekleştirerek kentin özet (soyutlanmış) ifadesini yansıtmaktadır. Ayrıca kentin bütününe yönelik hazırlanan imge haritasının, yapı adası ve mahalle ölçüğine inildiğinde farklılaşacağı unutulmamalıdır. Kentsel imgenin öğeleri, kapsamları itibariyle aşağıdaki biçimde özetlenebilir:

Bağıntılar: Kentin işlev alanları arasındaki ilişkinin gerçekleştiği hareketlilik akslarıdır. Sokaklar, caddeler, yürüyüş yolları, kanallar, tüneller, köprüler, iletişim ağları ve diğer benzer unsurlar; bağlantıları oluşturur.

Sınırlar: Kenti çevresinden, kent içindeki işlev alanlarını da birbirinden ayırt eden hatlardır. Kent-kır geçisi, kara-deniz geçisi, topografiyadaki ani ve keskin değişim, demiryolu hattı, yüksek hacimli karayolu gibi bileşenlerin yanında; farklı toplumsal özellikler gösteren bölgeler arasındaki gözle görülmeyen ayrımlar da sınır kapsamında değerlendirilebilir.

Bölgeler: Kentsel işlev alanlarıdır. Konut, sanayi, rekreatif, yeşil alan, eğitim ve diğer kamu hizmetleri (sosyal donatı) gibi işlevlerin yoğunlaştığı farklılaşmış bölgelerdir.

Odaklar: Kentin içerisinde yaşayanların ve ziyaretçilerin bir araya geldikleri kırılma noktalarıdır. Meydanlar, kesişim noktaları, duraklar, bazı yapıların önündeki boşluklar gibi alanlar, odak olarak değerlendirilmektedir.

Nirengi Noktaları: Yer-yön tarifi yapılırken ya da hatırlamak için düşünüldüğünde yol bulmaya yardımcı olan yapılardır. Binalarla sınırlı olmayan nirengi noktalarına, anıtlar, ağaçlar, çeşmeler ve kent mobilyaları da dahil edilebilir.

Söğüt Kent İmgesi Haritası, yukarıda belirtilen sınıflamaya hazırlanmıştır.

Sınırlar:

- i. Bilecik-Söğüt Yolu
- ii. Bozüyü-Söğüt Yolu
- iii. Eskişehir-Söğüt Yolu
- iv. Kent-Orman Ayrımı
- v. Kent-Tarım Alanları Ayrımı
- vi. Topografik Ayrım

Bağıntılar:

- i. Ertuğrulgazi-Eskişehir Caddesi
- ii. Köprü Caddesi
- iii. Curabey Caddesi
- iv. İnönü-Gündüzبey-Akçakoca Caddesi
- v. İstiklal Caddesi
- vi. Orhangazi Caddesi-Kayıboyu Sokak
- vii. Fevzi Çakmak Caddesi
- viii. Söğüt Deresi

Bölgeler:


- i. Merkez-Çarşı
- ii. Ticaret Aksı
- iii. Geleneksel Yerleşik Konut Alanı
- iv. Geçiş Özellikli Yerleşik Konut Alanları
(Merkez ve Çevresi)
- v. Gelişme Konut Alanları
- vi. Yeşil Alanlar ve Rekreasyon Alanları
- vii. Donatı Alanları
- viii. Askeri Alan
- ix. Sanayi Alanları
- x. Tarım Alanları
- xi. Orman Alanları

Odaklar:

- i. Ertuğrulgazi Türbesi ve Çevresi
(Millet Bahçesi Alanı)
- ii. Şenlik Alanı
- iii. Stadyum ve Spor Tesisleri
- iv. Hamidiye Külliyesi
- v. Meydan
- vi. Kuyulu Mescit ve Çevresi
- vii. Otobüs Terminali
- viii. Mesire Alanı

Nirengi Noktaları:

- i. Devlet Hastanesi
- ii. Ertuğrulgazi Türbesi
- iii. Stadyum
- iv. Çifte Minareli (Ertuğrulgazi) Camii
- v. Çelebi Sultan Mehmet Camii
- vi. Belediye Binası
- vii. Kuyulu Mescit

Şekil 9. İmaj Analizi

Kaynak: Ajans Çalışması

1.9. PLANLAMA VE YATIRIM KARARLARI


1.9.1. Planlama Kararları

1.9.1.1. 2023 Turizm Stratejisi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm sektöründe kamu ve özel sektörün yönetişim ilkesiyle işbirliğini artırmayı, stratejik planlama çalışmalarının yönetimini ve uygulamalarını hedefleyen 2023 Turizm Stratejisi'nde; Söğüt'ün konumu oldukça önemlidir. Ülke genelinde önerilen dokuz turizm gelime bölgelerinden biri olan "Söğüt Turizm Gelişme Bölgesi", Bursa-Bilecik illerini kapsamaktadır. Bu bölge için, aşağıdaki hususlar önerilmektedir:

"Bursa ve Bilecik illeri ile İznik ilçesini kapsayan bölge kültür turizmi çerçevesinde geliştirilecektir. Tarihi eski yolların tekrar canlandırılması ve mevcut kalıntıların restorasyonunun yapılması, uygun alanların açık hava müzesi şeklinde geliştirilmesi ve uluslararası düzeyde termal ve kültür turizm gelişim bölgesi olarak öne çıkarılması sağlanacaktır. Söğüt Kültür Turizmi Gelişim Bölgesinde ulaşım bağlantılarının çeşitlendirilmesi ve niteliklerinin yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Bölgenin, diğer turizm türleri ile entegrasyonu sağlanarak büyük çaplı "Kültür Turizmi" geliştirilecek, gerçekleştirilecek restorasyonlar ve yapılacak açık hava müzeleri ile Bölgenin dünya kültür turizminde önemli bir yer edinmesi sağlanacaktır. Bölgede bulunan mevcut konaklama kapasitesi artırılacaktır."

Şekil 10. 2023 Turizm Stratejisi



Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2007

1.9.1.2. Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı

Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu'nun 30.12.2014 tarihli kararıyla onaylanan Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı; üç gelişme ekseni, mekansal gelişme plan kararları ve alt bölgelere yönelik öncelik ve tedbirlerden oluşmaktadır. Alt Bölge Öncelik ve Tedbirler bölümünde Söğüt, Bilecik'in Gölpazarı, İnhisar ve Yenipazar; Eskişehir'in Mihalgazi ve Sarıcakaya ilçeleriyle birlikte "Orta Sakarya Vadisi" alt bölgesinde yer almaktadır. Buna göre Söğüt hakkında;

- i. "Gelişme Ekseni 2. Beşeri ve Sosyal İçerme" ekseni "Öncelik 2. Eğitim Hizmetlerinde Kalitenin ve Erişilebilirliğin Artırılması" önceliği altında, " İlk ve orta öğretim düzeyinde Bilecik Merkez, Bozüyüük, Osmaneli, Pazaryeri ve Yenipazar'da derslik sayılarının ve Osmaneli, Gölpazarı, Pazaryeri, İnhisar, Söğüt ve Bozüyüük ilçelerinde ise öğretmen sayılarının artırılması" tedbiri,
- ii. "Gelişme Ekseni 2. Beşeri ve Sosyal İçerme" ekseni "Öncelik 4. Sağlık Hizmetlerinde Kalitenin Arttırılması" önceliği altında, "Tedbır 9. Bilecik'in Yenipazar, Gölpazarı, Pazaryeri, Osmaneli, Söğüt ilçelerinde sağlık personeli sayılarının ve Pazaryeri, Osmaneli, Söğüt ve Gölpazarı ilçelerinde ise hastane yatak sayılarının artırılması"tedbiri,
- iii. Bölge Planı Mekansal Gelişme Stratejilerinin 4. maddesinde "... ve Söğüt ilçeleri, ... Tarımsal Gelişme Odakları olarak belirlenmiştir. Tarımsal gelişme odaklarında tarımsal verimliliğin artırılması, iyi tarım, örtü altı ve organik üretimin geliştirilerek katma değerin artırılması, modern tarım teknikleri kullanımının yaygınlaştırılması, tarımsal ürün çeşitliliğinin artırılması öngörülmüştür." ifadesi,
- iv. Bölge Planı Mekansal Gelişme Stratejilerinin 8. maddesinde "Bursa ili İznik ilçesi, Eskişehir ili Frig Vadisi, Bilecik ili Söğüt ilçesi turizm gelişme odakları olarak
- v. Bölge Planı Mekansal Gelişme Stratejilerinin 8. maddesinde "Bursa ili İznik ilçesi, Eskişehir ili Frig Vadisi, Bilecik ili Söğüt ilçesi turizm gelişme odakları olarak belirlenmiştir.
- vi. "Bölgede turizm yönünden potansiyeli yüksek olan ve diğer turizm alanlarına kıyasla merkez niteliği taşıyan turizm gelişme odaklarında merkez niteliğinin geliştirilmesi için gereken altyapı yatırımları ve tanıtım faaliyetleri yapılacaktır. Kültür turizminde marka kent değeri taşıyan bölge illerimizde sosyal ve fiziksel altyapı düzenlemelerinin yapılması sağlanacaktır." Ifadesi,
- vii. Bölge Planı Mekansal Gelişme Stratejilerinin 12. maddesinde "Bölgede turizm alanları; Kişi, Kiysi, Tarih ve Kültür, Sağlık ve Termal Turizm, Doğa Turizmi olmak üzere beş başlıkta sınıflandırılmıştır. Bilecik merkez, Söğüt ve Osmaneli ilçesi tarih ve kültür, Pazaryeri ilçesi de doğa turizmi alanı olarak belirlenmiştir. Alt ölçekli planlarda turizm tesislerin mimari projelerinde topografiya ve doğal bitki örtüsüne uygun çözümler getirilecektir. Tesisin yer aldığı çevrenin tarihi ve kültürel kimliğinin korunmasına özen gösterilecektir." ifadesi,
- viii. Bölge Planı Mekansal Gelişme Stratejilerinin 19. maddesinde "Bölgedeki yerleşmelerin mevcut gelişme eğilimleri, nüfus büyüklükleri ve ilcelere göre dağılımı, ulaşım, iş gücü, üretim deseni, sosyal ve ekonomik veriler baz alınarak oluşturulan ve kentsel ve kırsal yerleşimlerin bölge içindeki gelişmişlik sıralamasını belirleyen kademelenmeler tanımlanmıştır. TR41 Bölgesi için belirlenen kademelenmeler aşağıda belirtilmektedir: 3.kademe merkezler; Bursa

ili Orhaneli ilçesi, Eskişehir ili Mahmudiye, İnönü, Sivrihisar, Alpu ve Çifteler ilçeleri, Bilecik ili Osmaneli, Söğüt ve Pazaryeri ilçeleri olarak belirlenmiştir” ifadesi,

- ix. *Bilecik Merkez-Osmaneli Alt Bölgesiyle ilişkili olarak “Doğal eşikler dikkate alınarak belirli güzergâhlarda İstanbul-Eskişehir-Ankara demiryoluna bağlı sistemlerin kurulması (Bilecik Merkez-Yenişehir, Bilecik Merkez-Söğüt-Eskişehir)”, “Bozüyük-Bilecik-Osmaneli oluşan yoğunluğun bir kısmının gerekli altyapı yatırımlarının ve ulaşım bağlantılarının tamamlanmasıyla Bilecik-Söğüt-İnhisar-Sarıcakaya-Ankara aksına kaydırılması” ve “Bilecik Merkez-Söğüt ve Vezirhan-Gölpazarı ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesi” alt tedbirleri,*
- x. *Bozüyük-Pazaryeri-İnönü Alt Bölgesiyle ilişkili olarak “Söğüt - Bilecik Merkez – Bozüyük-İnönü ekseninde tarih ve kültür turizmi tur güzergâhlarının belirlenmesi, Bozüyük ve İnönü’de bulunan Metristepe, İntikamtepe ve İnönü şehitliklerinin, İnönü Savaşları Karargâh Müzesinin tanıtımının yapılarak bu eksende tarih ve kültür turizminin geliştirilmesi”, “İlçelerin birbirleriyle ve beldeleri ile olan bağlantı yollarının iyileştirilmesi kapsamında öncelikle; Bozüyük Merkez-Dodurga-Cihangazi, Bozüyük Merkez-Söğüt ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesi” ve “Nüfus kaybeden ilçelerde ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesi kapsamında İnhisar-Söğüt-Bozüyük, Pazaryeri-Bilecik Merkez ve Pazaryeri-İnegöl bağlantılarının güçlendirilmesi” alt tedbiri,*
- xi. *Orta Sakarya Vadisi Alt Bölgesi bölümünün Ekonomik Gelişme başlığındaki “Tedbir 1. Tarım ve hayvancılığın ve tarım dışı ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesi” tedbiri altında “Alt Tedbir 4. Söğüt OSB’deki altyapı çalışmalarının tamamlanarak OSB’nin aktif hale getirilmesi”, “Alt Tedbir 8. Söğüt ilçesinde atıl durumda olan seramik firmaların aktif hale getirilmesi”, ve “Alt Tedbir 14. Söğüt ilçesi (Tuzaklı köyü) ve Sarıcakaya ilçesinde ipekböceğin yetişiriciliğinin sürdürülebilirliğinin sağlanması, ipekböceğinin yetişirilip kaynağında işlenmesinin ve ürün elde edilmesinin sağlanması” alt tedbirleri,*
- xii. *Orta Sakarya Vadisi Alt Bölgesi bölümünün Ekonomik Gelişme başlığındaki “Tedbir 2. Yerel markaların oluşturulması ve tanıtılması” tedbiri altında “Alt Tedbir 2. Tarihi ve kültürel bir merkez olan Söğüt ilçesine özel markalaşma ve tanıtım çalışmalarının yapılması, Türkiye’de ulusal düzeyde bir etkinlik olan Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Söğüt Şenlikleri’nin daha geniş kitlelere tanıtılması için gerekli tanıtımların yapılması” alt tedbiri,*
- xiii. *Orta Sakarya Vadisi Alt Bölgesi bölümünün Ekonomik Gelişme başlığındaki “Tedbir 3. Yöredeki doğa ve kültür turizmi potansiyelinin ortaya çıkarılması” tedbiri altında “Alt Tedbir 2. Söğüt Kültür ve Tarih Turizmi Gelişme Alanı’nın bütün olarak ele alınıp açık hava müzesi ya da panoramik müze tarzında alt yapı çalışmalarının yapılması”, “Alt Tedbir 3. Söğüt’té bulunan Ertuğrul Gazi ve Dursun Fakih türbeleri, Hamidiye Külliyesi, Kuyulu Mescit, Çelebi Mehmet Camii, Kaymakam Çeşmesi gibi tarihî ve kültürel varlıkların tanıtımının yeterli düzeyde yapılması” ve “Alt Tedbir 7. Alt bölgenin Geyve ve Taraklı’dan Nallıhan ve Beypazarı’na uzanan Orta Sakarya Vadisi içerisindeki turizm destinasyonuna dahil olması ve kırsal turizmin geliştirilmesi” alt tedbirleri;*
- xiv. *Orta Sakarya Vadisi Alt Bölgesi bölümünün Çevre ve Mekansal Gelişme başlığındaki “Tedbir 1. Afete yönelik tedbirlerin alınması” tedbiri altında “Alt Tedbir 1. Derece deprem kuşağında yer alan Gölpazarı ilçesinde ve 2. derece deprem kuşağında yer alan Söğüt, Yenipazar, İnhisar Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde bulunan yerleşim alanlarında detaylı yapı analizleri yapılarak afet riskli alanlarda mevcut duruma ait veri tabanının oluşturulması” ve “Alt Tedbir*

2. Alt bölgede yapılacak envanter çalışması sonrası afet risklerine karşı dayanıksız olduğu tespit edilen yapıların dönüşümünün/ rehabilitasyonunun sağlanması ve eylem planlarının hazırlanması" alt tedbirleri,

xv. *Orta Sakarya Vadisi Alt Bölgesi bölümünün Çevre ve Mekansal Gelişme başlığındaki "Tedbir 2. Çevre illerden merkeze, merkezden ilçelere ve ilçelerin birbiriyle ve beldeleri ile olan öncelikli bağlantı yolların iyileştirilmesi ve ilçelere erişilebilirlik süresinin kısaltılması" tedbiri altında "Alt Tedbir 1. Çevre illerle bağlantı yollarının iyileştirilmesi kapsamında Söğüt-Eskişehir, Gölpazarı-Bolu, İnhisar-Eskişehir bağlantılarının güçlendirilmesi", "Alt Tedbir 2. İlçelerin birbiriyle ve beldeleri ile olan öncelikli bağlantı yollarının iyileştirilmesi kapsamında öncelikle; Bilecik Merkez-Söğüt, Bozüyük Merkez-Söğüt, Söğüt-Çaltı üzerinden İnhisar, Vezirhan-Gölpazarı, Gölpazarı-Yenipazar ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesi", "Alt Tedbir 3. Eskişehir kent merkezinden Sarıcakaya'ya giden yol bağlantısı ile Sarıcakaya-Söğüt, Yenipazar-İnhisar, Sarıcakaya-Nallıhan bağlantısının güçlendirilmesi", "Alt Tedbir 4. Orta Sakarya Alt Bölgesi'nden tarımsal ürünlerin İstanbul'a gönderilmesini kolaylaştırmak için ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesi, ayrıca kışın İnhisar ve Eskişehir arasındaki yolu kapanmasını engelleleyici tedbirler alınması", ve "Alt Tedbir 5. Köy yollarının her mevsim erişilebilir olacak şekilde geliştirilmesi ve köy yollarının afetlerden korunması ve standardının yükseltilmesi" alt tedbirleri yer almaktadır.*

Orta Sakarya Vadisi Alt Bölgesini de ilgilendirmelerinden ötürü;

xvi. *"Kadın ve genç istihdamını artırmak amacıyla meslek edindirme programlarının yaygınlaştırılması, bu grupların işgücü niteliklerinin artırılması"*

xvii. *"Kırsal bölgelerde uygun olan alanlarda yenilenebilir enerji kaynaklarının (biyokütle, güneş enerjisi) yaygınlaştırılması"*

xviii. *"Finansal erişimin sınırlı olduğu ve geleneksel tasarruf araçlarının kullanıldığı bölgelerde gelişmekte olan ülkelerde yaygın olarak kullanılan mikrofinans girişimlerinin desteklenmesi"*

xix. *"Halk sağlığı hizmetleri kapsamında birinci basamak sağlık hizmetlerinin ve koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması"*

xx. *"Bölgemin potansiyeline uygun olarak sağlık turizmi, kış turizmi, kültür ve tarih turizmi, tarım turizmi ve doğa turizminin geliştirilerek turizmde çeşitliliğin sağlanması"*

xxi. *"Agroturizm, ekoturizm, yayla turizmi, gastronomi turizmi ve doğa turizmi açısından zengin bir potansiyele sahip olan bölgemin altyapı ve tanıtım açısından desteklenerek kırsal ekonominin canlandırılması"*

xxii. *"Turizm türlerine (özellikle doğa turizmi ve ekoturizme uygun alternatif çevre dostu konaklama imkanları, eğlence merkezleri), gelir ve yaş gruplarına (butik otel, hostel, pansion ve kamp alanları) özgü farklılaştırılmış fiyat ve ürün politikası oluşturulması"*

xxiii. *"Yerel kültürel değerlerin yaşatılması amacıyla aynı zamanda ticari değeri olabilecek ürünlerin üretiminin desteklenmesi"*

xxiv. *"Gölge oyunları, ipekböcekçiliği, çömlekçilik, ahşap oymacılığı gibi el sanatları ile yerel ürün*

ve faaliyetlerin markalaşmasına yönelik bilinçlendirme yapılması"

- xxv. "Turizm potansiyelinin yüksek olduğu bölgelere erişilebilirliğin artırılması, turizm altyapısının ve çevre düzenlemelerinin iyileştirilmesi"
- xxvi. "Tarımda eğitimin geliştirilmesi için üniversitelerle işbirliği içinde eğitim programlarının yapılması, örnek uygulamaların yapılması ve eğitimlerin koordinasyonunun sağlanması" tedbiri
- xxvii. "Tarımda kayıtlı istihdamın geliştirilmesi için mevsimlik tarım işçilerinin kooperatif aracılığıyla istihdamının sağlanması gibi önlemlerin alınması"
- xxviii. "Sosyokültürel donatı alanlarının (tiyatro, sinema, kültür merkezi vb.) nitelik açısından geliştirilmesi"
- xxix. "Bölgede var olan kültürel mirasın yaşayan tarih anlayışıyla korunup geliştirilmesi, canlandırılması ve bugüne kazandırılması"
- xxx. "Kültür sanat faaliyetlerinin kentteki dezavantajlı bölgeler ve kırsal alanlar da gözetilerek yaygınlaştırılması ve bu faaliyetlere erişilebilirliğin artırılması"
- xxxi. "Bölgeye özgü yöresel kültür ve folklor değerlerinin korunması, envanterinin oluşturulması ve geliştirilmesi"
- xxxii. "Başta dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklar ve gençler olmak üzere çocukların ve gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılımının artırılması"
- xxxiii. "Kentsel planlama ve kentsel hizmetlerle ilgili karar mekanizmalarına dezavantajlı grupların da dâhil edilerek bu grupların ihtiyaçlarına uygun planların geliştirilmesi"
- xxxiv. "Bilgiye erişim konusunda hizmet veren kurumların (kütüphane, halk eğitim merkezi vb.) artırılarak nüfusun bilgiye erişim kapasitesinin geliştirilmesi"
- xxxv. "Spor tesisleri ve spor kulüpleri sayısının artırılarak yeniden yapılandırılması ve mevcut altyapı standartlarının yükseltilmesi"
- xxxvi. "Sportif faaliyetlere gençlerin etkin katılımını sağlayacak modellerin geliştirilmesi"
- xxxvii. "Arazi envanterinin çıkarılması, rezerv alan tespit edilmesi ve şehirdeki açık alan sistemi oluştururken afet durumunun da bir parametre olarak göz önünde bulundurulması,"
- xxxviii. "Yerleşim birimlerinin ihtiyacı olan aktif yeşil alanların arttırılması ve konut dokusu içinde homojen dağılımının sağlanması, kentsel rekreatif ve spor alanların geliştirilmesi"
- xxxix. "Kırsal yerleşimlerin niteliklerinin iyileştirilmesi, kırsal yerleşme ve meskenlerinin tipolojisinin saptanması ve yöresel mimariye dayanan bir çalışma sağlanması, kentsel alanlarda ise kent kimliğini yansıtan kentsel mekân planlanması ve tasarımları yapılması"
- xl. "Kırsal yerleşimlerin niteliklerinin iyileştirilmesi, kırsal yerleşme ve meskenlerinin tipolojisinin

saptanması ve yörensel mimariye dayanan bir yapılaşma sağlanması, kentsel alanlarda ise kent kimliğini yansıtan kentsel mekân planlanması ve tasarımları yapılması”

- xli. *“Kentleşme ve mekânsal planlama sürecinde tarihi ve kültürel varlıkların korunması, yaşatılması ve geliştirilmesini benimseyen yaklaşımın desteklenmesi”*
- xlii. *“Kentsel donatıların/hizmetlerin il ölçüğünde, merkezler arası dengeli dağılımı sağlanarak, daha yaygın ve daha etkin bir yapıya kavuşturulması ve erişilebilir olmasının sağlanması”*
- xliii. *“İlçelerin ve ilçe merkezlerinin, il içindeki kimlikleri bağlamında, birbirleri ile olan işlevsel ilişkilerinin geliştirilmesi ve kır-kent bütçeşmesinin sağlanması”*
- xliv. *“Karayollarının ağır yük taşımacılığı şartlarına göre yeniden düzenlenmesi ve iyileştirilmesi”*
- xlv. *“Çevre illerden merkeze, merkezden ilçelere ve ilçelerin birbirleriyle ve beldeleri ile olan öncelikli bağlantı yolların iyileştirilmesi ve ilçelere erişilebilirlik süresinin kısaltılması, merkez - çevre iller - ilçeler ve beldeler arasında otobüs-minibüs seferlerinin sıklaştırılması”*
- xlii. *“Yağmur suyu toplama kanallarının inşa edilerek kanalizasyon şebekesinden ayrılması, yağmur suyu ve atıksu arıtma tesislerinde arıtılan suyun kullanma suyu standartlarına getirilerek (refüj sulama gibi) geri kazanılması ve kullanılması”*
- xlvii. *“İlçelerde bulunan organize sanayi bölgelerinde altyapının tamamlanması ve atıksu arıtma tesislerinin kurulması”*
- xlviii. *“Sanayi tesisleri, madenler ve taş ocaklarının oluşturduğu hava kirliliğinin kontrol altına alınması”*
- xlix. *“Ağaçlandırma arttırılması, kuraklığa ve tuzluluğa dayanıklı bitkilerin belirlenmesi”*
- i. *“Binalarda enerji sınıfları sertifikasyonunun (LEED, akıllı bina. vb.) yaygınlaştırılması ve kamuoyu bilinçlendirmesinin yapılması”*
- ii. *“Üretimde enerji yönetim sistemlerinin etkin uygulanması ve enerji yoğunluğunun azaltılması” tedbirleri de dikkate alınmalıdır.*

1.9.1.3. Bilecik İl Çevre Düzeni Planı

Bilecik İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Paftası ve Plan Hükümleri, Bilecik İl Genel Meclisinin 2008/101 sayı ve 01.08.2008 tarihli kararı ile onaylanmıştır. Plan paftası ve plan hükümleri üzerinde üç kez değişiklik yapılmış olup; meri çevre düzeni planı, 1. No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. Maddesi uyarınca 07.02.2020 tarihinde onaylanan değişiklikle son şeklini almıştır.

Plan Hükümlerinin "Bilecik İlinin Gelişmesinde İzlenecek Ana Stratejiler" bölümünde Söğüt ve yakın çevresi hakkında aşağıdaki kararlar yer almaktadır:

- i. *İznik-Kütahya-Bilecik arasında sektörel dayanışma faaliyetlerine yönelik; çinivilik,*

seramikçilik ve mermecilikte üretim, teknoloji, tasarım ve pazarlama konularında derinlik ve etkinlik kazanmak


- ii. *Yalova-İznik-Bilecik-Yenişehir arasında dayanışma yaratarak; inanç, sağlık ve sanat turizminde ilerlemeler kaydetmek*
- iii. *Bilecik-Osmaneli-Yenişehir arasında işlevsel kenetlenmelere giderek; karayoluna dayalı havalimanı bağlantısı üzerinden dış pazarlara çiçekçilik, yaşı meyve ve sebze ürünlerini ulaştırmak*
- iv. *Bilecik, Söğüt, Yenişehir işbirliğini dış kültürel temaslara odaklamak*
- v. *Tarpak-İnhisar-Söğüt-Bilecik Merkez arasında doğal olarak oluşmuş birlikteliğin tarımsal ürün toplama, depolama, işleme, pazarlama faaliyetlerinde entegrasyona gidilmesinde kullanılması*
- vi. *Söğüt İlçesi'nin işlevsel bağlantılarıyla İl'in iki önemli merkezine olan erişim üstünlüğünden faydalanaarak İnhisar ve Tarpak yerleşmelerinin üretim avantajlarının birlikte değerlendirilmesi*
- vii. *Yetişkinlere temel bilgi, pratik beceri ve çevre bilinci kazandırmak üzere halk eğitimini etkinleştirmek ve yaygınlaştmak,*
- viii. *Tarım Meslek Eğitimi'ni; bağ-bahçe, çiçekçilik ve süs bitkileri ile organik tarım, seracılık, sulama ve bitki koruma tekniklerine odaklamak*
- ix. *Endüstri Meslek Eğitimi'ni montaj ve kaynak becerileri; elektrik ve elektronik branşları; araç bakım-onarım ve kaporta teknikleri; çini, seramik ve mermecilik ile doku, motif ve desencilik üzerinde yoğunlaştırmak*
- x. *Hizmetlere Yönelik Meslek Eğitimi'ni lojistik eksenli olmak üzere; depolama, sevk ve dağıtım, ambalajlama ve ulaştırma teknikleri ile ticaret ve muhasebe üzerine kurgulamak; sağlık destek hizmetleri için ise sağlık ürünleri ve protez teknisyenliği ile hasta bakıcılığı konularına odaklanmak*
- xi. *Uygulamalı Güzel Sanatlar dalında heykel, seramik, çini, cam plastigi ile doku, desen, grafik ve tasarım konularında bilgi ve beceri geliştirmek*
- xii. *Mühendislik dallarında maden işletmeciliği ve işletmeciği ile endüstri ve lojistik mühendisliği ve işletmeciliği konularında insan kaynağı yetiştirmek*
- xiii. *Ölçülü miktarda da olsa nadir değerlere, düşük maliyetli yatırımlara, emek yoğun sektörlerde, sanatsal katkı gerektiren üretimlere, yüksek artı-değer yaratmaya ve pazar bağlantılarının güçlendirilmesine öncelik vermek*
- xiv. *İpekçilik örneğinde; kupon kumaşlara ve az sayıda da olsa eşarp, fular, mendil gibi küçük çaplı üretim kalemlerine girmek ancak desen ve motif çalışmalarına yoğunlaşmak*
- xv. *Nar örneğinde; sınırlı üretimde fakat güçlü sunumda bulunmak, kaliteli ve süslü paketleme uygulamalarının yanı sıra ürünlerini dış pazarlara hızla ulaştırmabilmek*

- xvi. *Yaş meyve-sebzeörneğinde; yoğun seracılığa yönelerek, organik üretim ve koruma teknikleri kullanarak, kaliteli paketleme ile dış pazarlara hızlı teslimlerle sunum yapmak*
- xvii. *Türkî Dilleri ve Orta Asya-Osmanlı Medeniyetleri Araştırma Merkezi kurarak uluslararası işbirliği çerçevesinde araştırmacılar yetiştirmek.*

Plan paftası gösteriminde ise Söğüt için aşağıdaki kararlar belirtilmiştir:


- i. *Meyvecilik Öncelikli Gelişme Alanı*
- ii. *İpek Böcekçiliği Öncelikli Gelişme Alanı*
- iii. *Organik Bitkisel Üretim Öncelikli Gelişme Alanı*
- iv. *Sanayi Alanları*
- v. *Mevcut ve Öneri OSB Alanları*
- vi. *Sanayi Gelişme Odakları*
- vii. *Soğuk Hava Deposu*
- viii. *Depolama Alanları*
- ix. *Hal*
- x. *Küçük Sanayi Sitesi Alanları*
- xi. *Meslek Yüksek Okulu*
- xii. *Kültür Turizmi*
- xiii. *Tarım Turizmi*
- xiv. *Kültür Merkezi*
- xv. *Rekreasyon Alanı*
- xvi. *Kaplıca-İçmece*
- xvii. *Kentsel Gelişme Alanları*
- xviii. *Tarım Alanları*
- xix. *Orman Alanları*
- xx. *Çayır ve Mera Alanları*
- xxi. *Maden İşletmeleri*

Şekil 11. Bilecik 1/100.000 İl Çevre Düzeni Planı



Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (www.csb.gov.tr)

Şekil 12. Bilecik İl Çevre Düzeni Planı (Yakınlaştırılmış)

Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (www.csb.gov.tr)

Şekil 13. Bilecik 1/100.000 İl Çevre Düzeni Plan Lejantı



Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (www.csb.gov.tr)

1.9.2. Plan Hiyerarşisi Dışındaki Strateji Belgeleri

1.9.2.1. Bilecik Mekansal Strateji Planı

Bilecik'in bütüncül kalkınmasına altyapı oluşturmak ve gelişmesine yön vermek amacıyla BEBKA tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü akademisyenlerinin katkılarıyla 2018 yılında hazırlanan Bilecik İli Mekansal Strateji Planı Raporu (Efe Güney, M., 2019); doğal, yapılışmış ve sosyo-ekonomik çevre yönünden ilin detaylı analizleri, uluslararası ve ulusal üst ölçekli plan ve stratejilerin incelenmesi, eşiklerin irdelenmesi, sentez değerlendirmeleri ve öneri mekansal stratejilerden oluşan kapsamlı bir belgedir. Çalışmanın nihai raporunda, Söğüt'ün tarihi alanlarına ve turizm potansiyeline yönelik aşağıdaki önerilere yer verilmiştir:

- i. Turistik bölge ve il haritasının oluşturulması (İl Geneli)
- ii. Yerli ve yabancı turistlere yönelik özendirici paketlerin oluşturulması (İl Geneli)
- iii. Bölgeye info turları düzenlenmesinin sağlanması (İl Geneli)
- iv. Etkinlik takvimi oluşturulması (İl Geneli)
- v. Söğüt-Merkez-Vezirhan-Osmaneli-İznik Tarih ve Kültür Turizm rotasının oluşturulması
- vi. Söğüt-Bozüyük-İnönü Tarih ve Kültür Turizm rotasının oluşturulması
- vii. Turizm bilgi ve danışma merkezi kurulması (İl Geneli)
- viii. Yeme-içme tesisleri ile yöresel ürünler ve hediyelik eşya dükkanlarının kurulması (İl Geneli)

- ix. Ertuğrul Gazi Türbesi ve Çevresi Kentsel Tasarımı
- x. Hamidiye Külliyesi Kentsel Tasarımı
- xi. Ertuğrul Gazi Caddesi Sokak ve Peyzaj Düzenleme Çalışması
- xii. Festival alanı kurulması
- xiii. Kızıldamlar Barajı kuş gözlemciliği yapılması
- xiv. Çaltı Beldesi ve kuzeyinde kalan köylerde köy pansionculuğu yapılması
- xv. Çaltı Beldesi ve kuzeyinde yer alan köylerde tarım turizminin geliştirilmesini sağlamak (Agro turizm köyleri)

1.9.2.2. Bilecik Turizm Marka Kent Stratejik Kalkınma Planı

Bilecik Belediyeler Birliği'nin, BEBKA desteğiyle hazırlatılan Bilecik Turizm Marka Kent Stratejik Kalkınma Planında; Söğüt için aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir:

"Tarihte pek çok kavmin uygarlık ve egemenliğine sahne olan Bilecik, Kayı Boyu'nun Orta Asya'dan 400 çadırla gelip Söğüt'te Osmanlı Devleti'ni kurduğu merkezdir. İlin tarihçesinin çok eskilere dayanması ve Osmanlı'nın kurulduğu yer olmasının yanı sıra Kurtuluş Savaşı'nda verdiği çetin mücadeleler ve kazanılan zaferlerle de Cumhuriyet'in kuruluşunda önemli bir role sahip olmuştur. Çok sayıda arkeolojik ve tarihi esere eve sahipliği yapan Bilecik'teki eserlerin çoğunu Osmanlı döneminde yapılan camiler, türbeler, hanlar, hamamlar, sivil mimari örnekleri, imaret ve benzeri yapılar oluşturmaktadır. Benzer şekilde Söğüt'te bulunan somut ve somut olmayan kültürel mirasın çoğu Osmanlı döneminden kalmadır.

Söğüt ilçesi yoğun turist sirkülasyonu ile şehrin tarih turizmi açısından kilit ilçesi durumundadır. Söğüt; her yıl devlet erkanını Bilecik'te bir araya getiren Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri, Ertuğrul Gazi Mescidi, Kuyulu Mescid, Ertuğrul Gazi Türbesi, Hamidiye Camii ve İdadisi, Söğüt Etnografya Müzesi, İsa Sofu Türbesi ve Kaymakam Çeşmesi ile meşhurdur.

İlçede bulunan önemli kültürel miraslar ile alakalı bazı düzenlemeler önerilmektedir. Ertuğrul Gazi Türbesi için türbe ve çeşmelerin kitabelerinin yanına anlaşılır Türkçele ilave kitabeler hazırlanabilir. Halime Hatun ve Savcı Bey'in mezar taşlarına da anlaşılır Türkçele ilave kitabeler yazılabilir. Osman Gazi'nin geçici kabriyle alakalı bilgiler ve Bursa'ya gömülükle ilgili vasiyeti kitabe olarak konulabilir. Diğer makam mezarlarındaki şahsiyetlerin Ertuğrul ve Osman Gazi'lerle varsa akrabalıkları, yoksa yakınlıklarının dereceleri, kim oldukları ve kuruluştaki rolleriyle alakalı kitabeler konulabilir.

Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri tören alanının ana yola yakın kısımları şenliğin tarihçesi, eski fotoğrafları ve bir yıl önceki şenlikten fotoğraflarla dizayn edilip, ziyaretçilerin törenlerle alakalı bilgi sahibi olmaları sağlanarak yeni törenlere katılma istirakları arttırlabilir. Tarihteki Türk devletlerinin heykellerinin bulunduğu alana kiosklar yerleştirilip her bir devletin tanıtım filmi oynatılabilir ve kiosklardan turistlere detay bilgi verilebilir.

Söğüt İlçe Merkezi dışındaki köylerde bulunan ve kuruluşta emeği geçen şahsiyetlerin mevcut türbeleri (Sırhoca köyü ve Borcak köyünde İsa Sofi, Dereboyu köyünde Salman Dede, Kızılsaray köyünde Karatekin Türbeleri) ihya edilip çevre düzenlemeleri uygun tarzda yenilenebilir; Küre beldesindeki Dursun Fakih Türbesi'nin ise kalabalık tur otobüslerinin geldiği hesaba katılarak mevcut tuvalet sayısı arttırılıp engelli tuvaleti konularak rutin aralıklarla temizlikleri ve çevre düzenlemeleri yapılabilir.

Osman Gazi'nin devlet kuracağını müjdeleyen meşhur rüyayı Şeyh Edebalı'nın Uludere veya Söğüt'teki tekkesinde görmesinden ötürü Söğüt'te Ertuğrul Gazi Türbesi'ne yakın bir yerde tekke binası yaptırılıp içinde bal mumu heykeller, maketler ve panoramik resimler, ses ve ışık düzenekleriyle Osman Gazi'nin rüyası görsel olarak canlandırılabilir. Yine aynı yerdeki diğer bir mekandaysa Ertuğrul Gazi'nin komutanlarıyla kurultay toplantısı yaparkenki hali canlandırılabilir.

Söğüt'te merkezi noktalara ilin sahip olduğu tarihi eserleri ve doğal güzellikleri tanıtıçı fotoğraf ve yazılar içeren panolar yerleştirilerek hem tanıtım, hem de mekanın görselliğinin artırılması sağlanabilir.

Söğüt'ün cevizli sucuğu, üzüm pekmezi, organik arıcılık ve tarım ürünlerinin satış ve sunumunun yapılabileceği noktalar oluşturulabilir.

Söğüt'ün cazibesini artırmak için ilk etapta tarihi binaların işlevselleştirilmesi, ilçedeki müzelerin simülasyon, film gösterimi ve farklı materyallerle zenginleştirilmesi, türbeleri bulunan önemli zatların hikayelerinin yazılması, mezarlıklarda bulunan beylerin kim olduğunu anlatacak soy aacı tabelaları konulması, aşevinin restore edilerek şifalı olduğuna inanılan pilavın yapılip ve satılması uygulanabilecek başlıca stratejilerdir. Bunların yanı sıra mehteran gösterileri, trekking turları, köylerde yemek ziyafetleri gibi organizasyonlar programlı bir şekilde icra edilmelidir. Böylelikle ilçenin çok yönlü turizm potansiyeli değerlendirilerek turistlerin ilçede konaklama sayısı artırılacaktır."

1.9.3. Yatırım Kararları

1.9.3.1. Oba Kent Projesi

Bilecik İl Özel İdaresi tarafından yürütülen ve Söğüt ilçe merkezi yakınılarında yer alan Oba Kültürü Tematik Parkı ve Gençlik Kampı projesi kapsamında inşa edilecek yapı ve peyzaj alanlarında tarihi dokudan esinlenilerek Selçuklu-Osmanlı kültür mirası yansıtacak, yapılacak seyir ve sergi alanları gibi açık mekanlarda ilçenin tarihi kimliği öne çıkarılacaktır.

Gençlik kampı bünyesinde atçılık, oklu atçılık, okçuluk, matrak gibi geleneksel sporlarda faaliyet gösteren sporcuların eğitim ve konaklama imkanlarının sunulmasının yanında, alanın mimari tasarımları ve peyzaj düzenlemeleriyle film platosu olarak da kullanılabilmesi amaçlanmaktadır.

Şekil 14. Oba Kent Projesi Konumu



Kaynak: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Parsel Sorgu Uygulaması, Erişim 05.07.2021

Şekil 15. Oba Kent Projesi Konumu (Yakın Görünüm)



Kaynak: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Parsel Sorgu Uygulaması, Erişim 05.07.2021

Şekil 16. Oba Kent Projesi



Kaynak: Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sunumu & Bilecik İl Özel İdaresi

1.9.3.2. Millet Bahçesi

Şekil 17. Millet Bahçesi Yerleşim Alanı



Kaynak: Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sunumu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Bilecik'teki iki millet bahçesinden biri olarak hayatı geçirilecek Söğüt Millet Bahçesi projesi, Ertuğrul Gazi Türbesi ve şenlik alanının çevresindeki alanda uygulanacaktır.

1.9.3.3. Ok Meydanı Projesi

Osmanlı Etno Sporlarının Olimpiyat düzeyinde gerçekleştirilmesi amacıyla Bilecik Valiliği tarafından yürütülecek projede;

- i. Okçular Tekkesinin kurulması ve Okçular Vakfı'nın Söğüt ayağının oluşturulması,
- ii. Etno sporlar eğitim alanı oluşturularak milli sporcular yetiştirilmesi
- iii. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri bünyesinde "Uluslararası Osmanlı Yörük ve Etno Spor Olimpiyatları" düzenlenmesi,
- iv. Osmanlı Etno Spor Sanat Gösterileri ile turizmin 4 mevsime yayılması,
- v. "Osmanlı'nın Doğusu Dirilişin Şehri Söğüt'e Projesi"nin gerçekleştirilmesi şeklinde beş temel hedef bulunmaktadır.

Şekil 18. Ok Meydanı Proje Şeması



Kaynak: Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sunumu

Projede şenlik yerleşim alanı, etkinlik ve spor müsabaka alanı ile alternatif proje alanı olarak gösterilen alanlar; Millet Bahçesi projesi ile aynı sınırlar içerisindeindedir.

2. GZFT ANALİZİ

2.1. Güçlü Yönler

- i. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu tarihi mekanlara ev sahipliği yapması
- ii. 739 yıldır süregelen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin gerçekleştirilmesi
- iii. Sultan II. Abdülhamit döneminde önemli kamu yapılarının (Hamidiye Külliyesi) inşa edilmesi ve Ertuğrul Gazi Türbesi çevresinin düzenlenmesi
- iv. İlçe merkezinde ve köylerde çok sayıda kültür varlığının bulunması
- v. Bilecik-Söğüt karayolunun diğer ilçelere göre iyi durumda olması
- vi. İlçe merkezinde ipek üretimine dair endüstriyel miras türünde yapıların bulunması
- vii. İlçenin tarihte ipek ipliği üretiminde önemli bir merkez olması
- viii. Geçiş ikliminde yer alması ve Orta Sakarya Vadisi boyunca mikro klima özelliğinin görülmESİ
- ix. Önemli maden rezervlerinin bulunması
- x. Derslik başına öğrenci sayısının, Türkiye ortalamasının altında yer alması
- xi. Elektrik, doğalgaz ve içme suyu altyapısının görece yeterli olması

2.2. Zayıf Yönler

- i. Kültür varlıklarını envanterinin 2006 yılına ait olmasından ötürü, 15 yıldır tescillenen ve belgelenen varlıkların derlenmemiş olması
- ii. Kültür varlıklarının bilinirliğinin ve tanınırlığının eksik olması
- iii. Başta Tuzaklı Köyü'ndeki Has Mehmet Bey türbesi olmak üzere, tarihi eserlerin ve bağlantı yollarının bakımsız olması
- iv. Turizmde ve tarımsal üretimde potansiyelinin altında kalması
- v. Turizm işletme belgeli konaklama tesisinin bulunmaması
- vi. Mevcut tarımsal üretimin, organik ve iyi tarım için beklenen ölçütlerden uzak olması
- vii. Nüfusun yıllara bağlı olarak azalması ve genç nüfusun payının düşmesi (nüfusun yaşlanması)
- viii. Köylerde internet ve cep telefonu bağlantılarında yaşanan kopmalar nedeniyle eğitim ve bilgi-iletisim ağına erişimin sorunlu olması

2.3. Fırsatlar

- i. Söğüt'teki Kuruluş Dönemi eserlerine yönelik ulusal ve uluslararası ilginin bulunması
- ii. Yörede bulunan kültür varlıklarına ve ilgili tarihi şahsiyetlere, popüler kültürde (dizi, film, edebi eserler, vb.) sıkça yer verilmesi
- iii. Obakent, Millet Bahçesi gibi önemli kamu yatırımlarının gerçekleşeceğ olması
- iv. İstanbul-Bursa-Eskişehir ve İpekyolu turizm rotaları üzerinde yer alması
- v. İstanbul, Bursa, Ankara, Eskişehir gibi büyükşehirlerden; Söğüt ve çevre ilçelerine yönelik kırsal turizme ilişkin ilginin artması
- vi. Organik ürün üreticilerinin yöreye ilgisinin bulunması

2.4. Tehditler

- i. İlçe merkezindeki geleneksel konutların sit alanında yer almaması ve tescilli olmamaları nedeniyle, yerlerine yeni imar planları doğrultusunda betonarme yapılarının inşa edilmesi
- ii. Köylerdeki geleneksel konutların tescilleenmemiş ve korunmamış olmalarından ötürü zaman içinde yıpranarak terk edilmeleri
- iii. Ertuğrul Gazi türbesinin karşısında büyük bir sanayi tesisinin bulunması
- iv. Maden ve doğaltaş rezervlerindeki faaliyetlerin doğal alanlar, tarihi alanlar ve tarım arazileri üzerinde baskı oluşturması
- v. Maden ve doğaltaş potansiyelinin, ilçede çalışma çağındaki nüfusun turizm yerine bu sektörlerde kaymasına neden olması
- vi. İlçe merkezi ve köylerinde yaşayanların, iş imkanları nedeniyle Eskişehir'e günübirlik çalışmaya ve kalıcı göç etmeye yönelik eğilimi
- vii. Seracılığa yönelik yoğun talebin, kısıtlı tarım arazileri üzerinde diğer sektörler için baskı unsuru olması
- viii. Eskişehir-Bozüyük-Bilecik-Osmaneli sanayi gelişim koridorunun, doğal alanlar ve tarım arazileri üzerinde baskı oluşturması

3. ÖNERİLER

Söğüt'ün başta tarihi alanlarının ve bunlara ilişkin potansiyelinin değerlendirilmesini etkileyen unsurların incelenmesiyle kentin güçlü ve zayıf yanları ile fırsatları ve tehditlerini ortaya koyan GZFT analizi yapılmıştır. 2021 yılında COVID-19 Pandemisi nedeniyle kısıtlamalarının olduğu bir dönemde, mevcut durum analizleri ve saha gezileri neticesinde öne çıkan hususların değerlendiriligi ve masabaşı bir çalışma olarak hazırlanan GZFT analizinden hareketle; çalışma

ekibi tarafından güçlü yanları öne çıkarıp fırsatların değerlendirilmesini sağlarken aynı zamanda zayıf yanları güçlendirip tehditlere karşı önlem görevi görecek eylem önerileri listelenmiştir. Bu eylemlerden bir kısmı mevcut resmi ve resmi olmayan plan kararları ile üst ölçekli yatırım ve strateji kararlarından alınmış; bir kısmı ise bu çalışmada yeni öneri olarak sunulmuştur.

Sunulan öneriler, proje türlerine ve uygulayıcı kurum ve kuruluşlara göre altı başlık altında gruplanmıştır:

- A. Araştırma, Analiz, Raporlama ve Belgeleme Önerileri
- B. Tanıtım ve Markalaşma Önerileri
- C. Kamu Yatırımı Önerileri
- D. Yerel Yönetimler İçin Öneriler
- E. Ajans Desteği, Gündümlü Proje ve Devlet Destekleri Önerileri
- F. Özel Sektör Yatırımı Önerileri

3.1. Araştırma, Analiz, Rapor ve Belgeleme Önerileri

Sıra	Proje Adı	Önerilen Sorumlu	Konum	Önerilen Tarih	Kaynak
1.	Bilecik İli Kültür Varlıklarını Envanterinin Güncellenmesi	Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	Bilecik İl Geneli	2021 III. Çeyrek – 2023 II. Çeyrek	Yeni Öneri
2.	Bilecik İli Anıt Ağaç Envanterinin Güncellenmesi	Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü	Bilecik İl Geneli	2021 III. Çeyrek – 2023 II. Çeyrek	Yeni Öneri
3.	İlçe Merkezi ve Oluklu, Dudaş, Tuzaklı gibi Köylerdeki Geleneksel Konutların Tescil ve Belgeleme İşlemlerinin Tamamlanması	Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü	İlçe Merkezi & Köyler	2021 III. Çeyrek – 2023 II. Çeyrek	Yeni Öneri
4.	İlçe Merkezi ve Köylerdeki Gele- nekSEL Konutların Yenilenmesi için Örnek Projeler ve Tasarım Reh- berleri Hazırlanması	Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Bilecik İl Özel İdaresi Söğüt Belediyesi	İlçe Merkezi & Köyler	2022 I. Çeyrek – 2024 IV. Çeyrek	Yeni Öneri
5.	Ertuğrulgazi Türbesi ve Çevresinin Doğal ve Tarihi Sit Alanı Olarak Değerlendirilmesi	Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Eskişehir Kültür Varlıklarını Ko- ruma Bölge Kurulu Müdürlüğü	İlçe Merkezi	2021 III. Çeyrek – 2023 II. Çeyrek	Yeni Öneri
6.	Kuyulu Mescit ve Çevresinin Kentsel ve Tarihi Sit Alanı Olarak Değerlendirilmesi	Eskişehir Kültür Varlıklarını Ko- ruma Bölge Kurulu Müdürlüğü	İlçe Merkezi	2021 III. Çeyrek – 2023 II. Çeyrek	Yeni Öneri
7.	Hamidiye Külliyesi ve Çevresinin Kentsel Sit Alanı Olarak Değerlen- dirilmesi	Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Eskişehir Kültür Varlıklarını Ko- ruma Bölge Kurulu Müdürlüğü	İlçe Merkezi	2021 III. Çeyrek – 2023 II. Çeyrek	Yeni Öneri

Sıra	Proje Adı	Önerilen Sorumlu	Konum	Önerilen Tarih	Kaynak
8.	Sit Alanı Değerlendirmeleri Sonucunda Söğüt İlçe Merkezi Koruma Amaçlı İmar Planlarının Hazırlanması	Söğüt Belediyesi Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü	İlçe Merkezi	2023 I. Çeyrek – 2024 II. Çeyrek	Yeni Öneri
9.	Söğüt ve Çevre İlçelerin Köylerinde 13.-14. Yy. Arası Alplerin ve Diğer Önemli Şahsiyetlerin Türbe ve Mezar Taşlarının Araştırılması	Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Tarih Bölümü) Söğüt Belediyesi	Bilecik İli Geneli	2021 III. Çeyrek – 2022 IV. Çeyrek	Yeni Öneri
10.	Tarihi İpek Yolu'nun Söğüt ve Çevresindeki İzlerinin Araştırılarak Tanıtımının Sağlanması	Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi	İlçe Merkezi & Köyler	2021 III. Çeyrek – 2024 IV. Çeyrek	2023 Türkiye Turizm Stratejisi

3.2. Tanıtım ve Markalaşma Önerileri

Sıra	Proje Adı	Önerilen Sorumlu	Konum	Önerilen Tarih	Kaynak
1.	Halime Hatun, Savcı Bey ve Diğer Makam Mezarlarındaki Şahsiyetlerin Yakınlıklarının Dereceleri Kuruşluştaki Rolleriley Alakalı Bilgilendirme Tabelalarının Yerleştirilmesi	Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Söğüt Belediyesi	İlçe Merkezi	2021 III. Çeyrek – 2022 III.. Çeyrek	Bilecik Turizm Marka Kent Strateji Planı
2.	Selçuklu ve Osmanlı Tarihini İşleyen Dizilerin Uluslararası Hedef Pazarlarında Söğüt İlçesinin, Ertuğrulgazi Şenliklerinin ve Geleneksel Sporların Tanıtılması	Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Okçular Vakfı İlgili Federasyonlar	Balkanlar, Orta Doğu, Orta Asya ve Latin Amerika Ülkeleri	2021 III. Çeyrek – 2024 IV. Çeyrek	Yeni Öneri

Sıra	Proje Adı	Önerilen Sorumlu	Konum	Önerilen Tarih	Kaynak
3.	Söğüt-Merkez-Vezirhan-Osmaneli-İznik ve Söğüt-Bozüyük (Metristepe)-İnönü Tarih ve Kültür Turizm Rotalarının Oluşturulması	Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Bilecik Belediyeler Birliği	Bilecik İli Geneli	2021 III. Çeyrek – 2022 IV. Çeyrek	Mekansal Strateji Planı Raporu
4.	Domaniç-Söğüt Göç Yolu Doğa Turizmi Rotasında Yatırımların Tamamlanması ve Tanıtımının Güçlendirilmesi	Orman Genel Müdürlüğü Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü BEBKA Özel Sektör Yatırımları	Bilecik İli Geneli (Bozüyük-Söğüt)	2021 III. Çeyrek – 2023 IV. Çeyrek	Mevcut Yatırım Kararları & Yeni Öneri
5.	Turizm Bilgi ve Danışma Merkezi Kurulması	Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Bilecik Belediyeler Birliği	Bilecik İli Geneli	2021 III. Çeyrek – 2022 II. Çeyrek	Mekansal Strateji Planı Raporu
6.	Yerli ve Yabancı Turistlere Yönelik Mihmandar ve Dijital (Karekodlu ve Sesli) Rehber Hizmeti Sunulması	Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Bilecik Belediyeler Birliği Söğüt Belediyesi	Bilecik İli Geneli	2021 III. Çeyrek – 2022 II. Çeyrek	Yeni Öneri

3.3. Kamu Yatırımı Önerileri

Sıra	Proje Adı	Önerilen Sorumlu	Konum	Önerilen Tarih	Kaynak
1.	İlçe Merkezi ve Köylerdeki Geleneksel Konutların Yenilenmesi İçin Finansman Imkanlarının Artırılması	Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Bilecik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Bilecik İl Özel İdaresi BEBKA Finansman Sağlayıcı Kuruluşlar	İlçe Merkezi & Köyler	2022 I. Çeyrek – 2024 IV. Çeyrek	Yeni Öneri

Sıra	Proje Adı	Önerilen Sorumlu	Konum	Önerilen Tarih	Kaynak
2.	İlçe Merkezi ve Köylerdeki Geleneksel Konutların Yenilenmesi İçin Nitelikli Ara Eleman Yetiştirilmesi	Bilecik İŞKUR İl Müdürlüğü Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası	İlçe Merkezi & Köyler	2022 I. Çeyrek – 2024 IV. Çeyrek	Yeni Öneri
3.	Söğüt Millet Bahçesi'nin, Ertuğrul Gazi Türbesi ve Çevresinde Korumaç Bir Yaklaşımla ve "En Az Müdahale" Anlayışıyla Düzenlenmesi	Bilecik İl Özel İdresi Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü	İlçe Merkezi	2021 III. Çeyrek – 2022 II. Çeyrek	Mevcut Yatırım Kararları & Yeni Öneri
4.	Borcak Köyü İsa Sofi Türbesinin Turizme Kazandırılması, Bağlantı Yolunun İyileştirilmesi, Bakım ve Koruma Hizmetlerinin Sağlanması	Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Bilecik İl Özel İdaresi	Borcak Köyü	2021 III. Çeyrek – 2022 IV. Çeyrek	Yeni Öneri
5.	Tuzaklı Köyü Has Mehmet Bey Türbesinin Onarımı ve Bağlantı Yolunun İyileştirilmesi	Bilecik İl Özel İdresi Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	İlçe Merkezi	2021 III. Çeyrek – 2022 II. Çeyrek	Yeni Öneri
6.	İpek Tasarım, Üretim, Satış ve Mesleki Eğitim Merkezi/Meslek Yüksek Okulu Kurulması	Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü Söğüt Belediyesi BEBKA Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kooperatifler Özel Sektör Yatırımı	İlçe Merkezi (Tarihi Fabrikalarda)	2022 I. Çeyrek – 2024 IV. Çeyrek	Yeni Öneri
7.	Çini, Seramik ve Mermencilik İle Doku, Motif, ve Desencilik Mesleki Eğitiminin Geliştirilmesi	Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bilecik İŞKUR İl Müdürlüğü Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kooperatifler	İlçe Merkezi	2021 III. Çeyrek – 2022 IV. Çeyrek	Çevre Düzeni Planı

8.	Çaltı Beldesi ve Kuzeyinde Kalan Köylerde Köy Pansiyonculuğunun ve Agro Turizmin Geliştirilmesi	Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü BEBKA	Çaltı Beldesi ve Çevre Köyleri	2021 III. Çeyrek – 2024 IV. Çeyrek	Mekansal Strateji Planı Raporu
9.	Kızıldamlar Barajı Çevresinde Kuş Gözlemevciliğinin Geliştirilmesi	Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bilecik İl Özel İdaresi	Kızıldamlar Barajı	2021 III. Çeyrek – 2024 IV. Çeyrek	Mekansal Strateji Planı Raporu
10.	Türkî Diller ve Orta Asya-Osmanlı Medeniyetleri Araştırma Merkezi Kurulması ve Uluslararası İşbirliği Çerçevesinde Araştırmacılar Yetiştirilmesi, Finansmanı İçin Tarım Kredi Kooperatifleri ile İlçede Doğal Kaynaklardan Elde Edilen Gelirlerden Fon Oluşturulması	Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ertuğrulgazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri Vakfı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarım ve Orman Bakanlığı Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri	İlçe Merkezi	2021 III. Çeyrek – 2024 IV. Çeyrek	Çevre Düzeni Planı & Yeni Öneri
11.	Söğütsen Seramik Fabrikası'nın Planlı Sanayi Alanlarına Taşınması, Fabrika Arazisinde Millet Bahçesiyle Bütünleşecek Bir Tema Park Kurulması ve Kuruluş Müzesi ile Araştırma Merkezi/Enstitü Yapılarının Yer Alması	Bilecik Valiliği Söğüt Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Söğütsen Seramik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Söğüt Belediyesi BEBKA	İlçe Merkezi	2021 III. Çeyrek – 2024 IV. Çeyrek	Yeni Öneri

3.4. Yerel Yönetimler İçin Öneriler

Sıra	Proje Adı	Önerilen Sorumlu	Konum	Önerilen Tarih	Kaynak
1.	Kuyulu Mescit'in Yakınlarındaki Bizans Dönemi Duvar Kalıntılarının Araştırılması ve Cam Gösterim Yerleştirilmesi	Söğüt Belediyesi Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü	İlçe Merkezi	2021 III. Çeyrek – 2023 II. Çeyrek	Mevcut Yatırım & Yeni Öneri
2.	Oğuz Yolu (Söğüt Millet Bahçesi-Karakeçili Parkı-Ertuğrulgazi Caddesi-Meydan-Köprü Caddesi Güzergahı) Zemin Düzenleme ve Cephe Sağlıklendirme Projesi (1. Etap: Yaya Kesiti Genişletme, Kent Mobilyaları ve Heykel/Tablo Yerleştirilmesi)	Söğüt Belediyesi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü	İlçe Merkezi	2021 III. Çeyrek – 2022 IV. Çeyrek	Yeni Öneri
3.	Oğuz Yolu (Söğüt Millet Bahçesi-Karakeçili Parkı-Ertuğrulgazi Caddesi-Meydan-Köprü Caddesi Güzergahı) Zemin Düzenleme ve Cephe Sağlıklendirme Projesi (2. Etap, Cephe Sağlıklendirme)	Söğüt Belediyesi Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	İlçe Merkezi	2022 III. Çeyrek – 2023 IV. Çeyrek	Yeni Öneri
4.	Kuyulu Mescit-Söğüt Deresi Çevresi-Köprü-İpek Fabrikaları Arasında Peyzaj Düzenlemesi	Söğüt Belediyesi Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	İlçe Merkezi	2021 III. Çeyrek – 2024 IV. Çeyrek	Yeni Öneri
5.	Ertuğrul Gazi'nin Söğüt Deresi'ni Geçişini ve Kuyulu Mescit'in Hikayesini Anlatan Sanat Eserleri (Heykel, Dijital Eserler, Enstalasyon, Kalıcı Sergi, vb.) Yarışması Düzenlenmesi ve Eserlerin Köprü Üzerinde Sergilenmesi	Söğüt Belediyesi Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi	İlçe Merkezi	2021 III. Çeyrek – 2022 II. Çeyrek	Yeni Öneri

Sıra	Proje Adı	Önerilen Sorumlu	Konum	Önerilen Tarih	Kaynak
6.	Söğüt Deresi-Mesire Alanı Arasında Peyzaj, Yaya ve Bisiklet Yolu Düzenlemeleri	Söğüt Belediyesi Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü	İlçe Merkezi	2021 III. Çeyrek – 2023 IV. Çeyrek	Yeni Öneri
7.	Kuyulu Mescit Çevresindeki Meydan Projesi ve Kamulaştırma Çalışmalarının Revize Edilmesi	Söğüt Belediyesi	İlçe Merkezi	2021 III. Çeyrek – 2022 IV. Çeyrek	Yeni Öneri
8.	Osmanlı Devleti'nin Kuruluşunu Temsil Edecek Soyut Heykel/Gra-vür Türü Sanat Eserleri Yarışması	Söğüt Belediyesi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Diğer Üniversiteler Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	İlçe Merkezi (Meydan veya Millet Bahçesi)	2022 I. Çeyrek – 2024 IV. Çeyrek	Yeni Öneri
9.	Meydan-Köprü Caddesi-Kuyulu Mescit Arasında İmar Planlarında Konut Alanlarına Butik Otel ve Zemin Katlarına Lokanta ve Kafeterya İzni Verilmesi	Söğüt Belediyesi	İlçe Merkezi	2022 I. Çeyrek – 2024 IV. Çeyrek	Yeni Öneri
10.	İlçenin Girişinde Yer Alan Kamu Arazilerinde Şenlik Alanına Hizmet Edecek Açık Otopark, Sadırvan ve Tuvalet Düzenlemelerinin Yapılması	Söğüt Belediyesi Ertuğrulgazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri Vakfı	İlçe Merkezi	2021 III. Çeyrek – 2022 II. Çeyrek	Yeni Öneri
11.	Kuruluş Müzesi Kurulması	Söğüt Belediyesi Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Özel Sektor Yatırımı Ertuğrulgazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri Vakfı	İlçe Merkezi	2021 III. Çeyrek – 2024 IV. Çeyrek	Yeni Öneri

3.5. Ajans Desteği, Güdümlü Proje ve Devlet Destekleri Önerileri

Sıra	Proje Adı	Önerilen Sorumlu	Konum	Önerilen Tarih	Kaynak
1.	Tuzaklı Köyü'nde, Eskişehir'in Sarıcakaya İlçesiyle Birlikte İpekböcekliği Üretiminin Canlandırılması	Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bilecik İl Özel İdaresi Kooperatifler BEBKA	Tuzaklı Köyü	2022 I. Çeyrek – 2024 IV. Çeyrek	Bölge Planı
2.	İpek Tasarım, Üretim, Satış ve Mesleki Eğitim Merkezi/Meslek Yüksek Okulu Kurulması	Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü Söğüt Belediyesi BEBKA Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kooperatifler Özel Sektör Yatırımı	İlçe Merkezi (Tarihi Fabrikalarda)	2022 III. Çeyrek – 2023 IV. Çeyrek	Yeni Öneri
3.	Halı Tasarım ve Dokuma Merkezi ile Halı Müzesinin Kurulması (Yaylak-Kışlak, Göç Yolu, Dokuma Kültürü vb. Öğelerin Tanıtımı)	Söğüt Belediyesi BEBKA Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kooperatifler Özel Sektör Yatırımı	İlçe Merkezi (Tarihi Fabrikalarda)	2022 I. Çeyrek – 2024 IV. Çeyrek	Yeni Öneri

3.6. Özel Sektör Yatırımı Önerileri

Sıra	Proje Adı	Önerilen Sorumlu	Konum	Önerilen Tarih	Kaynak
1.	Köprü Caddesi-Kuyulu Mescit Güzergahında Yöresel Yemeklerin (Nohutlu Mantı, Şifalı Pilav, vb.) Sunumuna ve Kooperatif Ürünlerinin Satışına Yönelik Yeme-İçme Tesisi Yatırımı	Söğüt Belediyesi Özel Sektör Yatırımı	İlçe Merkezi	2022 I. Çeyrek – 2024 IV. Çeyrek	Yeni Öneri

Sıra	Proje Adı	Önerilen Sorumlu	Konum	Önerilen Tarih	Kaynak
2.	Meydan-Köprü Caddesi-Kuyulu Mescit Arasında Butik Otel Yatırımı	Söğüt Belediyesi Özel Sektör Yatırımı	İlçe Merkezi	2022 III. Çeyrek – 2023 IV. Çeyrek	Yeni Öneri
3.	Oba Kültürü Tematik Parkı ve Gençlik Kampı Proje Alanında Atlı Safari Hizmeti Sunulması	Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Özel Sektör Yatırımı	İlçe Merkezi	2022 I. Çeyrek – 2024 IV. Çeyrek	Yeni Öneri
4.	Film Platosu	Özel Sektör Yatırımı Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Söğüt Belediyesi Ertuğrulgazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri Vakfı	İlçe Merkezi ve Çevresi	2022 I. Çeyrek – 2024 IV. Çeyrek	Yeni Öneri

3.7. Tüm Öneriler

Sıra	Kategori	Proje Adı	Önerilen Sorumlu	Konum	Önerilen Tarih	Kaynak
1.	A	Bilecik İli Kültür Varlıklarını Envanterinin Güncellenmesi	Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	Bilecik İli Geneli	2021 III. Çeyrek – 2023 II. Çeyrek	Yeni Öneri
2.	A	Bilecik İli Anıt Ağaç Envanterinin Güncellenmesi	Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü	Bilecik İli Geneli	2021 III. Çeyrek – 2023 II. Çeyrek	Yeni Öneri
3.	A	İlçe Merkezi ve Oluklu, Dudaş, Tuzaklı Gibi Köylerdeki Geleneksel Konutların Tescil ve Belgeleme İşlemlerinin Tamamlanması	Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü	İlçe Merkezi & Köyler	2021 III. Çeyrek – 2023 II. Çeyrek	Yeni Öneri
4.	A	İlçe Merkezi ve Köylerdeki Geleneksel Konutların Yenilenmesi İçin Örnek Projeler ve Tasarım Rehberleri Hazırlanması	Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Bilecik İl Özel İdaresi Söğüt Belediyesi	İlçe Merkezi & Köyler	2022 I. Çeyrek – 2024 IV. Çeyrek	Yeni Öneri

Sıra	Kategori	Proje Adı	Önerilen Sorumlu	Konum	Önerilen Tarih	Kaynak
5.	C	İlçe Merkezi ve Köylerdeki Geleneksel Konutların Yenilenmesi İçin Finansman İmkanlarının Artırılması	Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Bilecik İl Özel İdaresi BEBKA Finansman Sağlayıcı Kuruluşlar	İlçe Merkezi & Köyler	2022 I. Çeyrek – 2024 IV. Çeyrek	Yeni Öneri
6.	C	İlçe Merkezi ve Köylerdeki Geleneksel Konutların Yenilenmesi İçin Nitelikli Ara Eleman Yetiştirilmesi	Bilecik İSKUR İl Müdürlüğü Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası	İlçe Merkezi & Köyler	2022 I. Çeyrek – 2024 IV. Çeyrek	Yeni Öneri
7.	A	Ertuğrulgazi Türbesi ve Çevresinin Doğal ve Tarihi Sit Alanı Olarak Değerlendirilmesi	Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü	İlçe Merkezi	2021 III. Çeyrek – 2023 II. Çeyrek	Yeni Öneri
8.	A	Kuyulu Mescit ve Çevresinin Kentsel ve Tarihi Sit Alanı Olarak Değerlendirilmesi	Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü	İlçe Merkezi	2021 III. Çeyrek – 2023 II. Çeyrek	Yeni Öneri
9.	B	Halime Hatun, Savcı Bey ve Diğer Makam Mezarlarındaki Şahsiyetlerin Yakınlıklarının Dereceleri Kuruluştaki Rollerİyle Alakalı Bilgilendirme Tabelalarının Yerleştirilmesi	Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Söğüt Belediyesi	İlçe Merkezi	2021 III. Çeyrek – 2022 III.. Çeyrek	Bilecik Turizm Marka Kent Strateji Planı
10.	A	Hamidiye Külliyesi ve Çevresinin Kentsel Sit Alanı Olarak Değerlendirilmesi	Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü	İlçe Merkezi	2021 III. Çeyrek – 2023 II. Çeyrek	Yeni Öneri
11.	D	Kuyulu Mescit'in Yakınlarındaki Bizans Dönemi Duvar Kalıntılarının Araştırılması ve Cam Gösterim Yerleştirilmesi	Söğüt Belediyesi Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Bilecik Şeyh Edebalı Üniversitesi Arkeoloji Bölümü	İlçe Merkezi	2021 III. Çeyrek – 2023 II. Çeyrek Mevcut	Yatırım & Yeni Öneri
12.	A	Sit Alanı Değerlendirmeleri Sonucunda Söğüt İlçe Merkezi Koruma Amaçlı İmar Planlarının Hazırlanması	Söğüt Belediyesi Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü	İlçe Merkezi	2023 I. Çeyrek – 2024 II. Çeyrek	Yeni Öneri

Sıra	Kategori	Proje Adı	Önerilen Sorumlu	Konum	Önerilen Tarih	Kaynak
13.	D	Oğuz Yolu (Söğüt Millet Bahçesi-Karakçecli Parkı-Ertuğrulgazi Caddesi-Meydan-Köprü Caddesi Güzergahı) Zemin Düzenleme ve Cephe Sağlıklendirme Projesi (1. Etap: Yaya Kesiti Genişletme, Kent Mobilyaları ve Heykel/Tablo Yerleştirilmesi)	Söğüt Belediyesi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü	İlçe Merkezi	2021 III. Çeyrek – 2022 IV. Çeyrek	Yeni Öneri
14.	D	Oğuz Yolu (Söğüt Millet Bahçesi-Karakçecli Parkı-Ertuğrulgazi Caddesi-Meydan-Köprü Caddesi Güzergahı) Zemin Düzenleme ve Cephe Sağlıklendirme Projesi (2. Etap, Cephe Sağlıklendirme)	Söğüt Belediyesi Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	İlçe Merkezi	2022 III. Çeyrek – 2023 IV. Çeyrek	Yeni Öneri
15.	D	Kuyulu Mescit-Söğüt Deresi Çevresi-Köprü-İpek Fabrikaları Arasında Peyzaj Düzenlemesi	Söğüt Belediyesi Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	İlçe Merkezi	2021 III. Çeyrek – 2024 IV. Çeyrek	Yeni Öneri
16.	D	Ertuğrul Gazi'nin Söğüt Deresi'ni Geçişini ve Kuyulu Mescit'in Hikayesini Anlatan Sanat Eserleri (Heykel, Dijital Eserler, Enstalasyon, Kalıcı Sergi, vb.) Yarışması Düzenlenmesi ve Eserlerin Köprü Üzerinde Sergilenmesi	Söğüt Belediyesi Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi	İlçe Merkezi	2021 III. Çeyrek – 2022 II. Çeyrek	Yeni Öneri
17.	D	Söğüt Deresi-Mesire Alanı Arasında Peyzaj, Yaya ve Bisiklet Yolu Düzenlemeleri	Söğüt Belediyesi Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü	İlçe Merkezi	2021 III. Çeyrek – 2023 IV. Çeyrek	Yeni Öneri
18.	D	Kuyulu Mescit Çevresindeki Meydan Projesi ve Kamulaştırma Çalışmalarının Revize Edilmesi	Söğüt Belediyesi	İlçe Merkezi	2021 III. Çeyrek – 2022 IV. Çeyrek	Yeni Öneri
19.	F	Köprü Caddesi-Kuyulu Mescit Güzergahında Yöresel Yemeklerin (Nohutlu Mantı, Şifalı Pilav, vb.) Sunumuna ve Kooperatif Ürünlerinin Satışına Yönelik Yeme-İçme Tesisi Yatırımı	Söğüt Belediyesi Özel Sektör Yatırımı	İlçe Merkezi	2022 I. Çeyrek – 2024 IV. Çeyrek	Yeni Öneri

Sıra	Kategori	Proje Adı	Önerilen Sorumlu	Konum	Önerilen Tarih	Kaynak
20.	D	Osmanlı Devleti'nin Kuruluşunu Temsil Edecek Soyut Heykel/Gravür Türü Sanat Eserleri Yarışması	Söğüt Belediyesi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Diğer Üniversiteler Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	İlçe Merkezi (Meydan veya Millet Bahçesi)	2022 I. Çeyrek – 2024 IV. Çeyrek	Yeni Öneri
21.	F	Meydan-Köprü Caddesi-Kuyulu Mescit Arasında Butik Otel Yatırımı	Söğüt Belediyesi Özel Sektör Yatırımı	İlçe Merkezi	2021 III. Çeyrek – 2024 IV. Çeyrek	Yeni Öneri
22.	D	Meydan-Köprü Caddesi-Kuyulu Mescit Arasında İmar Planlarında Konut Alanlarına Butik Otel ve Zemin Katlarına Lokanta ve Kafeterya İzni Verilmesi (Ticaret-Turizm-Konut:TİCTK)	Söğüt Belediyesi	İlçe Merkezi	2021 III. Çeyrek – 2024 IV. Çeyrek	Yeni Öneri
23.	C	Söğüt Millet Bahçesi'nin, Ertuğrul Gazi Türbesi ve Çevresinde Korumacı Bir Yaklaşımla ve "En Az Müdahale" Anlayışıyla Düzenlenmesi	Bilecik İl Özel İdaresi Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü	İlçe Merkezi	2021 III. Çeyrek – 2024 IV. Çeyrek	Mevcut Yatırım Kararları & Yeni Öneri
24.	F	Oba Kültürü Tematik Parkı ve Gençlik Kampı Proje Alanında Atlı Safari Hizmeti Sunulması	Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Özel Sektör Yatırımı	İlçe Merkezi	2023 I. Çeyrek – 2024 IV. Çeyrek	Yeni Öneri
25.	D	İlçenin Girişinde Yer Alan Kamu Arazilerinde Şenlik Alanına Hizmet Edecek Açık Otopark, Şadırvan ve Tuvalet Düzenlemelerinin Yapılması	Söğüt Belediyesi Ertuğrulgazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri Vakfı	İlçe Merkezi	2021 III. Çeyrek – 2022 II. Çeyrek	Yeni Öneri
26.	D	Söğüt ve Çevre İlçelerin Köylerinde 13.-14. Yy. Arası Alplerin ve Diğer Önemli Şahsiyetlerin Türbe ve Mezar Taşlarının Araştırılması	Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Tarih Bölümü) Söğüt Belediyesi	Bilecik İli Geneli	2021 III. Çeyrek – 2022 IV. Çeyrek	Yeni Öneri
27.	C	Borcak Köyü İsa Sofi Türbesinin Turizme Kazandırılması, Bağlantı Yolunun İyileştirilmesi, Bakım ve Koruma Hizmetlerinin Sağlanması	Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Bilecik İl Özel İdaresi	Borcak Köyü	2021 III. Çeyrek – 2022 II. Çeyrek	Yeni Öneri
28.	C	Tuzaklı Köyü Has Mehmet Bey Türbesinin Onarımı ve Bağlantı Yolunun İyileştirilmesi	Bilecik İl Özel İdaresi Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	İlçe Merkezi	2021 III. Çeyrek – 2022 II. Çeyrek	Yeni Öneri

Sıra	Kategori	Proje Adı	Önerilen Sorumlu	Konum	Önerilen Tarih	Kaynak
29.	E	Tuzaklı Köyü'nde, Eskişehir'in Sarıca-kaya İlçesiyle Birlikte İpekböcekliği Üretiminin Canlandırılması	Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bilecik İl Özel İdaresi Kooperatifler BEBKA	Tuzaklı Köyü	2022 I. Çeyrek – 2024 IV. Çeyrek	Bölge Planı
30.	E	İpek Tasarım, Üretim, Satış ve Mesleki Eğitim Merkezi/Meslek Yüksek Okulu Kurulması	Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü Söğüt Belediyesi BEBKA Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kooperatifler Özel Sektör Yatırımı	İlçe Merkezi (Tarihi Fabrikalarda)	2022 I. Çeyrek – 2024 IV. Çeyrek	Yeni Öneri
31.	F	Tescilli Tarihi İpek Fabrikasının (Sünnetçi Sk. No: 14) Yenilenmesi & Butik Otel ve Restoran Yatırımı	Söğüt Belediyesi Özel Sektör Yatırımı	İlçe Merkezi (Tarihi Fabrikalarda)	2022 I. Çeyrek – 2024 IV. Çeyrek	Yeni Öneri
32.	E	Halı Tasarım ve Dokuma Merkezi ile Halı Müzesinin Kurulması (Yaylak-Kışlak, Göç Yolu, Dokuma Kültürü vb. Öğelerin Tanıtımı)	Söğüt Belediyesi BEBKA Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kooperatifler Özel Sektör Yatırımı	İlçe Merkezi (Tarihi Fabrikalarda)	2022 I. Çeyrek – 2024 IV. Çeyrek	Yeni Öneri
33.	B	Selçuklu ve Osmanlı Tarihini İşleyen Dizilerin Uluslararası Hedef Pazarlarında Söğüt İlçesinin, Ertuğrulgazi Şenliklerinin ve Geleneksel Sporların Tanıtılması	Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Okçular Vakfı İlgili Federasyonlar	Balkanlar, Orta Doğu, Orta Asya ve Latin Amerika Ülkeleri	2021 III. Çeyrek - 2024 IV. Çeyrek	Yeni Öneri
34.	A	Tarihi İpek Yolu'nun Söğüt ve Çevresindeki İzlerinin Araştırılarak Tanıtımının Sağlanması	Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi	İlçe Merkezi & Köyler	2021 III. Çeyrek - 2024 IV. Çeyrek	2023 Türkiye Turizm Stratejisi
35.	A	Detaylı Yapı Analizleri Yapılarak Afet Riskli Alanlarda Mevcut Duruma Ait Veri Tabanının Oluşturulması	Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Bilecik İl Özel İdaresi Söğüt Belediyesi	Bilecik İli Geneli	2021 III. Çeyrek – 2022 IV. Çeyrek	Bölge Planı
36.	A	Arazi Envanterinin Çıkarılması, Rezerv Alan Tespit Edilmesi ve Şehirdeki Açık Alan Sisteminin Afet Sonrasına Uygun Biçimde Hazırlanması	Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Bilecik İl Özel İdaresi Söğüt Belediyesi	Bilecik İli Geneli	2021 III. Çeyrek – 2022 IV. Çeyrek	Bölge Planı

Sıra	Kategori	Proje Adı	Önerilen Sorumlu	Konum	Önerilen Tarih	Kaynak
37.	C	Çini, Seramik ve Mermencilik İle Doku, Motif, ve Desencilik Mesleki Eğitiminin Geliştirilmesi	Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bilecik İŞKUR İl Müdürlüğü Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kooperatifler	İlçe Merkezi	2021 III. Çeyrek – 2022 IV. Çeyrek	Çevre Düzeni Planı
38.	B	Söğüt-Merkez-Vezirhan-Osmaneli-İznik ve Söğüt-Bozüyük (Metristepe)-İnönü Tarih ve Kültür Turizm Rotalarının Oluşturulması	Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Bilecik Belediyeler Birliği	Bilecik İli Geneli	2021 III. Çeyrek – 2022 IV. Çeyrek	Mekansal Strateji Planı Raporu
39.	B	Domaniç-Söğüt Göç Yolu Doğa Turizmi Rotasında Yatırımların Tamamlanması ve Tanıtımının Güçlendirilmesi	Orman Genel Müdürlüğü Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü BEBKA Özel Sektör Yatırımları	Bilecik İli Geneli (Bozüyük-Söğüt)	2021 III. Çeyrek – 2023 IV. Çeyrek	Mevcut Yatırım Kararları & Yeni Öneri
40.	C	Çaltı Beldesi ve Kuzeyinde Kalan Köylerde Köy Pansiyoncululuğunun ve Agro Turizmin Geliştirilmesi	Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü BEBKA	Çaltı Beldesi ve Çevre Köyleri	2021 III. Çeyrek – 2024 IV. Çeyrek	Mekansal Strateji Planı Raporu
41.	C	Kızıldamlar Barajı Çevresinde Kuş Gözlemciliğinin Geliştirilmesi	Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bilecik İl Özel İdaresi	Kızıldamlar Barajı	2021 III. Çeyrek – 2024 IV. Çeyrek	Mekansal Strateji Planı Raporu
42.	B	Turizm Bilgi ve Danışma Merkezi Kurulması	Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Bilecik Belediyeler Birliği	Bilecik İli Geneli	2021 III. Çeyrek – 2022 II. Çeyrek	Mekansal Strateji Planı Raporu
43.	B	Yerli ve Yabancı Turistlere Yönelik Mihmandar ve Dijital (Karekodlu ve Sesli) Rehber Hizmeti Sunulması	Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Bilecik Belediyeler Birliği Söğüt Belediyesi	Bilecik İli Geneli	2021 III. Çeyrek – 2022 II. Çeyrek	Yeni Öneri
44.	D	Kuruluş Müzesi Kurulması	Söğüt Belediyesi Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Özel Sektör Yatırımı Ertuğrulgazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri Vakfı	İlçe Merkezi	2021 III. Çeyrek – 2024 IV. Çeyrek	Yeni Öneri

Sıra	Kategori	Proje Adı	Önerilen Sorumlu	Konum	Önerilen Tarih	Kaynak
45.	C	Türkî Diller ve Orta Asya-Osmanlı Medeniyetleri Araştırma Merkezi Kurulması ve Uluslararası İşbirliği Çerçevesinde Araştırmacılar Yetiştirilmesi, Finansmanı İçin Tarım Kredi Kooperatifleri ile İlçede Doğal Kaynaklardan Elde Edilen Gelirlerden Fon Oluşturulması	Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ertuğrulgazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri Vakfı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı	İlçe Merkezi	2021 III. Çeyrek – 2024 IV. Çeyrek	Çevre Düzeni Planı & Yeni Öneri
			Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarım ve Orman Bakanlığı Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri			
46.	C	Söğütsen Seramik Fabrikası'nın Planlı Sanayi Alanlarına Taşınması, Fabrika Arazisinde Millet Bahçesiyle Bütünleşecek Bir Tema Park Kurulması ve Kuruluş Müzesi ile Araştırma Merkezi/Enstitü Yapılarının Yer Alması	Bilecik Valiliği Söğüt Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Söğütsen Seramik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Söğüt Belediyesi BEBKA	İlçe Merkezi	2021 III. Çeyrek – 2024 IV. Çeyrek	Yeni Öneri
47.	F	Film Platosu Kurulması	Özel Sektör Yatırımı Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Söğüt Belediyesi Ertuğrulgazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri Vakfı	İlçe Merkezi ve Çevresi	2022 I. Çeyrek – 2024 IV. Çeyrek	Yeni Öneri

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Ertuğrul Gazi ve Dursun Fakih türbeleri ve Hamidiye Külliyesi başta olmak üzere tarihi ve kültürel değerleriyle son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağında yer alan, 739 yıllık Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerine ev sahipliği yapan ve Oba Kent gibi önemli kamu yatırımlarının planlandığı Söğüt'ün, oluşan fırsatları değerlendirebilmesi ve artması beklenen hareketlilik yükünü karşılayabilmesi için çeşitli altyapı ve organizasyon iyileştirmelerine ihtiyaç duyduğu tespit edilmiştir. Bu amaçla doğal, tarihi, sosyal ve ekonomik özellikleri incelenen şehrin; bağlı köyleri ve çevresindeki diğer yerleşimlerle birlikte kültür varlıklarını envanteri gözden geçirilmiştir.

Çalışma ekibi tarafından hazırlanan GZFT Analizine göre, ilçenin kültür varlıklarının yanı sıra; ipek üretimi geleneği, turizm rotaları üzerindeki avantajlı konumu, maden rezervleri ve tarıma elverişli mikto klima özellikleriyle çeşitlenmeye uygun ekonomik yapısı gibi güçlü yönleri bulunmaktadır. Bunun yanında, Kültür varlıkları envanterinin güncel olmayıp tanıtımının yeterince yapılamaması, İsa Sofu ve Has Mehmet Bey türbesi gibi çevre köylerde bulunan tarihi mekanlara erişim zorluklarının bulunması, tarımda ve turizmde ekonomik potansiyelinin değerlendirilememesi, nüfusun yıllara göre giderek yaşılanması gibi zayıf yönler öne çıkmaktadır. Yörede türbesi bulunan tarihi şahsiyetlere, popüler kültürde (dizi, film, edebi eserler, vb.) sıkça yer verilmesi, Oba Kent ve Millet Bahçesi gibi önemli kamu yatırımlarının gerçekleşecek olması gibi fırsatların yanı sıra; tarihi mekanların sanayi tesisleriyle yan yana bulunmaları, sit ve tescil eksiklikleri ve ilçe dışına göçün deam etmesi gibi tehditler de varlığını sürdürmektedir.

Ağaç ve kültür varlıkları envanterlerinin güncellenmesi, mezar taşlarının ve ilçeden geçen tarihi İpek Yolu rotasının araştırılması, ilave sit alanı ve tescilli yapıların belirlenmesi ve koruma amaçlı imar planı hazırlanması, "Araştırma, Analiz, Raporlama ve Belgeleme Önerileri"; bilgilendirme tabelaları, tanıtım faaliyetleri, turizm danışma ofisi kurulması, mihmandar ve dijital rehber gibi hizmetlerin başlatılması, "Tanıtım ve Markalaşma Önerileri", tescilli ve tescil önerisi yapılan yapıların yenilenmesi, kültür varlığı barındıran köylere ulaşım altyapısının güçlendirilmesi, Türk Diller ve Orta Asya-Osmanlı Medeniyetleri Araştırma Merkezi ile İpek Üretim, Tasarım ve Satış Merkezinin kurulması, bu alanlarda eğitim olanaklarının artırılması, Söğütsen Seramik Fabrikası'nın yerine şenlik alanı ve Millet Bahçesi ile bütünleşecek bir tema park ve Kuruluş Müzesi kurulması, "Kamu Yatırımı Önerileri"; Oğuz Yolu, Kuyulu Mescit ve Söğüt Deresi güzergahında çeşitli kentsel tasarım projeleri, yaya alanının artırılması, çarşı ile Kuyulu Mescit arasında konut alanlarına lokanta, perakende ticaret ve otel izni verilmesi, meydan projesinin revize edilmesi, ilçe girişindeki kamu arazilerinde açık otopark düzenlenmesi, "Yerel Yönetimler İçin Öneriler", İpek Üretim, Tasarım ve Satış Merkezini destekleyecek biçimde Tuzaklı Köyü'nde ipek böcekçiliğinin canlandırılması ve Hali Tasarım ve Dokuma Merkezi ile Hali Müzesinin Kurulması, "Ajans Desteği, Güdümlü Proje ve Devlet Destekleri Önerileri"; film platosu, atlı safari, yöresel restoran ve butik otel yatırımları ise "Özel Sektör Yatırımı Önerileri" başlıkllarında gruplanmıştır.

Her bir proje, uygulayıcı ve destekleyici sorumlu, konum ve öngörülen tarih bilgileriyle birlikte önerilmiştir. Ayrıca bu önerinin mevcut plan ve strateji belgeleri ile kamu yatırımlarından mı geldiği, yoksa yeni öneri mi olduğu da ayrı bir sütunda belirtilmiştir. Yaklaşık maliyet hesabına konu olacak giderlerden birçoğunda belirsizliğin yüksek olması nedeniyle, bu bilgi eklenmemiştir. Maliyet konusu, seçilecek projelerin ön fizibilitelerinin hazırlanması veya kamu yatırımı alınması durumunda detaylandırılarak ele alınabilir.

Önerilen projeler ile; faaliyetlerin ve yatırımların hayatı geçirilmesiyle kentin kuzey-güney hattında yer alan tarihi ve kültürel değerlere sahip mekanlar arasındaki yaya bağlantısı güçlenmesi; turizme yönelik tanıtım, konaklama ve hizmet altyapısının iyileşmesi; şimdiye kadar şehrin kalanından bağımsız ilerleyen turist hareketliliğinin yerel ekonomiye olan katkısının artması ve talebin dört mevsime yayılarak sürdürülebilirliğinin sağlanması beklenmektedir.

KAYNAKÇA

Aksa Doğalgaz Dağıtım A.Ş., Doğalgaz Kullanım İstatistikleri (Resmi Yazı Yoluyla), 2021

Alart Kültür Yayıncılık Reklam ve Organizasyon Ltd. Şti., Güneşlenme ve Rüzgar Yönü Analizi, 2021

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Eğitim Göstergeleri (Resmi Yazı Yoluyla), 2021

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Göstergeleri (Resmi Yazı Yoluyla), 2021

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Turizm İstatistikleri (Resmi Yazı Yoluyla), 2021

Bilecik Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Sanayi Göstergeleri (Resmi Yazı Yoluyla), 2021

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, 2014-2023 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı, 2014

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bilecik 1/100.000 İl Çevre Düzeni Planı, 2008

Efe Güney, Mercan. Bilecik İli Mekansal Strateji Planı Raporu. Kasım 2019, Bilecik.

Gemici, Nurettin. "Seyyahlar ve Coğrafyacılara Göre Bilecik, Söğüt ve Çevresi". Boydan Devlete Osmanlı: Söğüt'ten İstanbul'a (Sempozyum Bildirileri, 14-15 Kasım 2019, Bilecik). ed. Metin Eriş. 227-235. Bilecik: Boğaziçi Yayınları, Ekim 2020, Bilecik.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2023 Türkiye Turizm Stratejisi, 2007, Ankara.

Lynch, K., & Başaran, I. (2010). Kent imgesi =. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayıncılıarı.

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş., Elektrik Kullanım İstatistikleri (Resmi Yazı Yoluyla), 2021

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İlçelerin Sosyo-Ekonominik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (SEGE 2017): Aralık 2019, Ankara.

Sosyal Güvenlik Kurumu Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü, İşgücü Göstergeleri (Resmi Yazı Yoluyla), 2021

Yaşar, Mustafa Hamdi. "Eski Çağda Söğüt ve Çevresi". Boydan Devlete Osmanlı: Söğüt'ten İstanbul'a (Sempozyum Bildirileri, 14-15 Kasım 2019, Bilecik). ed. Metin Eriş. 25-27. Boğaziçi Yayınları, Ekim 2020, Bilecik.

Söğüt Belediyesi, "Söğüt'ün Tarihcesi", Erişim 1 Mart 2021

<https://www.sogut.bel.tr/hizmet/sogut-un-tarihcesi>

Bilecik Şeyh Edabali Üniversitesi, Detaylı Öğrenci Sayıları Raporu, 2019-2020, Erişim 1 Mart 2021

<http://w3.bilecik.edu.tr/ogrenciisleri/wp-content/uploads/>

<sites/50/2020/03/%C4%B0statistik-%C3%96%C4%9Frenci-Say%C4%B1lar%C4%B1-22.pdf>

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Parsel Soru Uygulaması, Erişim 5 Temmuz 2021

<https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/#ara/idari/145692/7/95/1625493246289>

Türkiye İstatistik Kurumu, Nüfus ve Demografi İstatistikleri, 2020. Erişim 1 Mart 2021

<https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=Nufus-ve-Demografi-109>

Türkiye İstatistik Kurumu, Tarım ve Hayvancılık İstatistikleri, 2020. Erişim 1 Mart 2021

<https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=Tarim-111>

Türk Dil Kurumu Sözlükleri, Erişim 30 Aralık 2021

<https://sozluk.gov.tr/>



Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı
İşkitepe OSB Mahallesi Arıtma Caddesi No:12/1 16215
Nilüfer/Bursa TÜRKİYE

Bilecik Yatırım Destek Ofisi
Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı No:2 Bilecik
Ticaret ve Sanayi Odası Binası Yan Tarafı Bilecik / Merkez
T. 0224 211 13 27 F. 0 224 211 1329

"Kalkınma Ajansı Yayınları Bedelsizdir, Satılamaz"



@tcbebka



/bebka



/tcbebka



/tcbebka



/tcbebka

bebka.org.tr

investinbilecik.gov.tr